MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA

PARAGUAY TODOS

ACLARACION N° 1

SE EMITE LA ACLARACION Nº 1, A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 13/2012 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA EN 32 COMUNIDADES DE LA REGION ORIENTAL Y 1.790 SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS" PROYECTO NACIONAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES VULNERABLES – ID N° 239.433.-

1- **En el Grupo 1 se tiene una sola localidad con provisión de fuente de agua, las otras 5 ya tienen pozo, solicitamos aclaración de: si cada una de estas localidades tienen pozos con el caudal requerido y en qué condiciones se encuentran dichos pozos.**

Los 5 (cinco) pozos cuentan con caudal requerido y están para ser operativos en el momento en que se realicen los trabajos de construcción del sistema.

2- **Planos municipales, se solicita aclaración de los tiempos a tener en cuenta para la obtención de los permisos municipales, considerando que como mínimo se necesita 20 dias hábiles para su obtención, ya que según la cláusula CGC 11.4 de los condiciones especiales del contrato (pág. 321 del PBC) se condiciona el pago del anticipo a la entrega de los planos aprobados y los permisos municipales correspondientes.**

El tiempo que conlleve lograr la aprobación de Planos y Permisos Municipales no incide en el plazo de ejecución de Obras, ya que la Orden de Inicio de Obras se emitirá luego que la Contratista presente los Planos aprobados y Permisos Municipales a la Contratante. El pago del anticipo está sujeto a la presentación de los Planos Aprobados y Permisos Municipales a la Contratante por parte de la Contratista.

3- **Detalle del tipo de caño a ser utilizado en las soluciones sanitarias.**

El tipo de caño a ser utilizado para las Soluciones Sanitarias Mejoradas es de PVC y todos los detalles se encuentran en las Especificaciones Técnicas del pliego de bases y condiciones, en el CAPITULO VIII - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS INDIVIDUALESDE AGUAS SERVIDAS NUMERAL 4. Características de la Provisión del 4.1.1.al 4.1.6., y además en los archivos magnéticos publicados en el Portal de la DNCP, que contienen todos los Planos de Obras del "Diseño de Soluciones Sanitarias Mejoradas".

4- **Detalle de puertas de las soluciones sanitarias, material, dimensiones, etc.**

Las especificaciones técnicas de las puertas corresponden al Numeral 7.3 Cerramiento y techo de la Caseta, del PBC en el CAPITULO VIII - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS INDIVIDUALES DE AGUAS SERVIDAS: Chapas metálicas acanaladas y al Plano Corte AA correspondiente a Soluciones Sanitarias Mejoradas, donde indica expresamente las características del cerramiento lateral frontal.

El Modelo de Soluciones Sanitarias Mejoradas a ser construidas puede visualizarse en la siguiente página WEB:

http://www.senasa.gov.py/noticias/2012/08/14/senasa-dotara-de-4250-soluciones-sanitarias-mejoradas-a-asentamientos-campesinos/

Brenda Delgadillo Vester
Dpto. de Contrataciones y Adquisiciones
U.O.C.-SENASA

Ing. Gustavo Endler
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
Fondo Locales

ACLARACION N° 1

SE EMITE LA ACLARACION Nº 1, A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 13/2012 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA EN 32 COMUNIDADES DE LA REGION ORIENTAL Y 1.790 SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS" PROYECTO NACIONAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES VULNERABLES – ID N° 239.433.-

5- Detalle del cartel de obra, material, dimensiones, etc.

Los detalles del Cartel de Obra por localidad para las Soluciones Sanitarias Mejoradas se encuentran en las Especificaciones Técnicas del PBC en el CAPITULO VIII - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS INDIVIDUALES DE AGUAS SERVIDAS NUMERAL **3.)-CARTEL DE OBRAS.**

Las Especificaciones Técnicas del Cartel de Obra y el Pasacalle por localidad para el Sistema de Agua, se encuentran en el PBC, en el CAPITULO VI TANQUES, CASETAS, VALVULAS ROMPEPRESION Y EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA NUMERAL **8.)- CARTEL DE OBRA Y PASACALLE.** La inscripción será indicada por la Fiscalización.

Asunción, 24 de agosto de 2012

Ing. Gustavo Endler
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
Fondo Locales

Brenda Delgadillo Vester
Dpto. de Contrataciones y Adquisiciones
U.O.C.-SENASA