República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 24 de marzo del 2021.

Señores
MARIO GOMEZ CONSTRUCCION
Presente

REF.: SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°305 EUGENIO A. GARAY

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, denominado **CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°305 EUGENIO A. GARAY** tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado, así mismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla de computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludándole atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO – Unidad Operativa

Sr. Carlos A. Barreiro
Departamento de U.O.C.

RECIBIDO POR: Mario Gómez — Mario Gómez CONSTRUCCIÓN RUC: 6043972-6

Firma — Aclaración de Firmas

FECHA: 24 / 03 / 21

MARIO GÓMEZ CONSTRUCCIÓN

Construcciones en general – Reparaciones – Pinturas

Compañía Juagua.i - Coronel José Félix Bogado, Itapúa, Paraguay Telf: 0986 820 490

Coronel José Félix Bogado, 26 de marzo del 2021.-

Señores:
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Departamento de UOC
Presente

REF.: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°305 EUGENIO A. GARAY

Item	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	MARIO GOMEZ CONSTRUCCION
1	Limpieza y preparacion de terreno.	m2	94	4.500
2	Replanteo.	m2	94	7.500
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC.	m3	13	300.000
4	Zapatas pilares de HºAº	m3	1	1.900.000
5	Vigas de galeria de HºAº.	m3	0	1.900.000
6	Vigas Cumbreras.	m3	1	1.900.000
7	Encadenado de HºAº inferior.	m3	2	1.900.000
8	Encadenado de HºAº superior.	m3	2	1.900.000
9	Pared de ladrillos comunes.	m2	16	170.000
10	Relleno y apisonado de inferior.	m3	18	93.000
11	Aislacion de paredes.	m2	69	24.000
12	Pared de 0,15 para revocar.	m2	69	84.000
13	Pared de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	84	110.000
14	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8mm.	ml	42	17.000
15	Pilares de ladrillos de 0,35 x 0,35 visto para corredor.	ml	10	177.000
16	Techo de chapa trapezoidal termoacustico de 5mm con terminacion de PVC sobre estructura metalica de perfiles según detalles.	m2	120	294.000

Mario Gómez
CONSTRUCCIÓN
RUC: 6043972-6

Mario Gómez

MARIO GÓMEZ CONSTRUCCIÓN

Construcciones en general – Reparaciones – Pinturas
Compañía Juagua.í - Coronel José Félix Bogado, Itapúa, Paraguay Telf: 0986 820 490

17	Revoque inferior -exterior a 1 capa.	m2	139	36.000
18	Revoque de viga cumbrera , galeria y encadenado de HºAº .	m2	50	44.000
19	Revoque de pilares.	ml	5	40.000
20	Contrapiso de cascotes.	m2	92	27.000
21	Piso de ceramica de alto trafico.	m2	92	81.000
22	Zocalo de ceramica cortada.	ml	56	11.000
23	b- puerta madera de 0,80 x 2,10 placa, marcos, herrajes.	un	2	760.000
24	a- ventana balancines.	m2	13	370.000
25	b- puerta de chapas dobladas de 1,20 x 2,10.	un	2	460.000
26	Alfeizar de ventana revoque 1:3:8 cemento,arena.	m2	41	17.000
27	Pinturas de paredes al latex.	m2	139	19.000
28	Pinturas de pilares visto con antimoho incoloro.	m2	12	23.000
29	Pinturas de viga cumbrera , galeria, encadenado y pilares al latex.	m2	50	21.000
30	Pintura de abertura metalica con pintura sintetica.	m2	14	23.000
31	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2	84	18.000
32	Pinturas de aberturas de madera con barniz.	m2	6	23.000
33	Revestimiento de azulejo.	m2	6	73.000
34	Vidrios Dobles.	m2	13	162.000
35	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 33.	ml	37	67.000
36	Instalacion del tablero TS de 25AG.	un	1	375.000
37	Instalacion de los tableros de comando de ventiladoresTCV.	un	3	97.000
38	Alimentacion de los ciruitos de luces.	un	11	103.000

Mario Gómez
CONSTRUCCIÓN
RUC: 6043972-6

Mario Gómez

MARIO GÓMEZ CONSTRUCCIÓN

Construcciones en general – Reparaciones – Pinturas

Compañía Juagua.i - Coronel José Félix Bogado, Itapúa, Paraguay Telf: 0986 820 490

39	Alimentacion de los circuitos de tomas.	un	9	103.000
40	Alimentacion de los circuitos de ventiladores.	un	3	107.000
41	Alimentacion de los circuitos TC.	un	50	104.000
42	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w.	un	8	138.000
43	Artefactos fluorescentes de 3x 40w.	un	1	160.000
44	Artefactos de galeria.	un	2	11.000
45	Tablero TS 20 de 25AG con barrera de fase y neutro.	un	1	460.000
46	Tablero de TCV para 4 llaves de ventiladores.	un	1	160.000
47	Ventilador de techo de 56".	un	3	475.000
48	Agua corriente.	un	1	820.000
49	Desague cloacal.	un	1	2.600.000
50	Pileta de cocina con griferia .	un	1	820.000
51	Camara de inspeccion pozo ciego de 1,50 m de diametro x 2,50 m de profundidad con tapa de hºaº.	un	1	1.900.000
52	Limpieza Final.	un	1	500.000
53	Cartel de Obra de 1,20 x 2,40 m según detalles.	un	1	980.000

Firma: Mario Gómez

Empresa: MARIO GÓMEZ CONSTRUCCIÓN

RUC N°: 6043972-6

Mario Gómez
CONSTRUCCIÓN
RUC: 6043972-6