Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .03/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.54/2020 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ID 384975.

Cnel. Oviedo, 25 de septiembre del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **ESPECIFICACIONES TECNICAS**
   DEBE DECIR:

1) **Electrobomba sumergible con instalación:**

La bomba sumergible a instalar deberá ser de con una potencia de 2HP, monofásica y ha de poder instalarse en la profundidad requerida. Se debe evitar que se ingresen cuerpos extraños al interior del pozo.

2) **Tanque elevado con accesorios e instalacion:**

El tanque elevado para almacenamiento y distribución de agua deberá ser de tipo copa de 20.000 litros las dimensiones del mismo (altura, diámetro de los anillos inferiores y superiores) podrán ser definidos por el contratista, teniendo en cuenta la ubicación de la instalación y con el fin de que el mismo pueda abastecer sin problemas todas las dependencias de la institución, brindando una buena presión en la distribución.

3) **Tablero de mando, con accesorios para llenado de tanque e instalacion:**

Se debe contar con un buen sistema de automatización para el llenado del mismo, suministrado en un tablero de comando que también debe permitir su llenado en modo manual (esto a razón de que, si ocurre una falla en el sistema automático, pueda aún así usarse el tanque hasta que el problema sea subsanado)

4) **Cañeria y accesorios para instalación de electrobomba sumergible:**

El contratista debe instalar electrobomba sumergible con los accesorios y las condiciones requeridas para el buen funcionamiento en coordinación con el encargado de supervisar los trabajos por la convocante.

2) PBC PUNTO 3 PLAN DE ENTREGA
DEBE DECIR:

3) Plan de Entrega (Servicios)

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Electrobomba Sumergible, (bomba de 2HP)con instalación	1	UN	Fracción monte verde	A los 30 días de la firma del contrato
2	Tanque elevado (tanque tipo copa de 20 mil litros) con accesorios e instalación	1	UN	“	“
3	Tablero de mando (con accesorios para llenado de tanque e instalación	1	UN	“	“
4	Cañeria y accesorios para instalación de electrobomba sumergible	1	UN	“	“

3. PLAZOS

Fecha y hora límite para consultas: 03/10/2020 hora: 08:20
- Fecha de entrega de Ofertas 06/10/2020 hora: 08:20
- Lugar de entrega de Ofertas: Municipalidad de Coronel Oviedo oficina UOC

- Fecha de apertura de Ofertas: 06/10/2020 hora: 08:50
- Lugar de apertura de Ofertas: Municipalidad de Coronel Oviedo oficina UOC.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Unidad Operativa de Contrataciones
Coronel Oviedo

Abg.Adalberto Aquino Godoy
Asesor UOC.