MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ

Concepción esq. 14 de Mayo - Telefax: (0516) 262206
Email: municipalidadtobati@gmail.com
Tobatí - Paraguay

Señor: Lic. Dan Alberto González Vera
Intendente Municipal
Presente

A continuación se pone a su conocimiento el cómputo métrico sobre Iluminación y Mantenimiento de Espacio Público. Coordenadas: -25.289917, -57.089357

N°	Rubro	Unidad	Cantidad
1	**Instalación eléctrica**		
	1.1. Circuito subterráneo para iluminación exterior	ML	145,00
	1.2. Tablero con llaves TM - incluye provisión de fotocélula para automatización de encendido de luces	UN	1,00
2	**Artefactos eléctricos (colocación incluída)**		
	2.1. Reflectores led luz cálida de 50w	UN	37,00
	2.2. Apliques de pared tipo reflector led IP 66 de 30w - combinación aleatoria de colores	UN	6,00
	2.3. Tablero de comando de luces led	UN	1,00
	2.4. Aire acondicionado tipo split de 18.000btu	UN	1,00
	2.5. Aire acondicionado tipo split de 12.000btu	UN	1,00
	2.6. Alumbrado público tipo abierto de brazo corto	UN	3,00
	2.7. Alumbrado público tipo abierto de brazo corto - incluye provisión y colocación de columna 9/200 de H°A°	UN	1,00
3	**Albañilería**		
	3.1. Pedestales para base de artefactos de iluminación exterior 40x40x40cm de ladrillos prensados a la vista - incluye provisión y colocación de jaula metálica para protección de artefactos de iluminación	UN	37,00
	3.2. Banco de mampostería de ladrillos prensados a la vista 1,60x0,40x0,40 - tipo simple sin respaldero	UN	5,00
	3.3. Banco de mampostería de ladrillos prensados a la vista 1,80x0,60x0,50 - con respaldero y posa brazos	UN	2,00
	3.4. Contrapiso de hormigón de cascotes de 7cm	M2	68,00
	3.5. Cordón de ladrillos comunes para caminero	ML	28,00
	3.6. Escalón de ladrillos comunes de 0,30 revestido con piedra rompecabeza	ML	43,00
4	**Piso**		
	4.1. De layota nacional 20x20cm o 30x30cm	M2	22,80
	4.2. De piedra triturada 4ta esparcida sobre suelo compactado	M2	14,00
	4.3. Alisada de cemento	M2	7,50
5	**Pintura**		
	5.1. De paredes al agua	M2	72,00
	5.2. De paredes de ladrillo a la vista con antimoho incoloro	M2	13,00
	5.3. De piso para señalización de rampa	M2	7,50
6	**Limpieza**		
	6.1. Limpieza general de obra	GL	1,00