1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de obras	un	1,0		
1.2	Demolición de muro existente	m2	129,6		
1.3	Excavación para PBC	m3	25,9		
1.4	Cimiento de PBC	m3	25,9		
1.5	Muro de nivelación de 0,30m de ladrilo común	m2	30,3		
1.6	Zapata con columna de HoAo	un	38,0		
1.7	Aislación de 0,15 con hidrófugo	m	108,0		
1.8	Muro de elevación de 0,15 de ladrillo visto una cara	m2	324,0		
1.9	Pilar de Ladrillo Visto con capitel	un	38,0		
1.10	Revoque a dos capas filtrado	m2	324,0		
1.11	Pintura a la cal	m2	324,0		
1.12	Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico y sellado con patinal b12	m2	324,0		
1.13	Instalación eléctrica	gl	1,0		
1.14	Limpieza final de obra	gl	1,0		

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.