MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ

CONSTRUCCION DE PREESCOLAR EN ESC. NRO 6324 PALMITAL

1. CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80x6,80 PRE-ESCOLAR - TECHO DE TEJAS

N°	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1.	**Preparación de la Obra**				
	a-Replanteo	M²	81,39		
	b-Limpieza y preparación del terreno	M²	81,39		
4.	**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,26		
5.	**Estructura de Hormigon Armado**				
	b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,92		
	.- Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62		
	d-Encadenado H°A°	M³	3,15		
6.	**Muros de Nivelación h=0,50**				
	a) De 0,45	M²	6,10		
	b) De 0,30	M²	17,15		
7.	**Relleno y Compactación**	M³	32,30		
8.	**Aislación Asfaltica De Muros**				
	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43		
	a) De 0,30- Horizontal	M²	4,20		
	b) De canteros	M²	5,25		
9.	**Muros de Elevación**				
	a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52		
	b) De 0,15 para Revocar	M²	39,40		
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	M²	25,62		
	e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40		
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,25		
10.	**Pilares**				
	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00		
12.	**Techo:**				
	c)c/e tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,55		
13.	**Revoques**				
	a) Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,0		
	c) De pilares de manposteria	ML	9,00		
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46		
	f) De Nivelación	M²	16,70		
14.	**Contrapiso de Ho de cascote**	M²	65,75		
15.	**Piso**				
	Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47		
16.	**Zócalo**				
	Calcáreo	ML	37,05		
17.	**Aberturas de madera**				
	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00		
	b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00		
18.	**Aberturas Metalicas**				
	b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00		
	a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,20		
	a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00		
19.	**Alféizar de ventana**				
	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50		
	d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60		
20.	**Pintura**				
	a) De Paredes Revocadas Interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,14		
	d) Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,36		
	e) De viga cumbrera	M²	15,46		
	j) Pintura de techo	M²	98,55		
	g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino	M²	48,89		
	i) Revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36		
	f)Balancines	M²	16,20		
	f)Puerta metálica de acceso	M²	5,050		
21.	**Revestimientos**				
	a) azulejo	M²	19,50		
23.	**Vidrios dobles**	M²	17,00		
25.	**Pastillones de patio en rampa**	M²	5,28		
34.	**Desague Pluvial**				
	a-Canaleta y caño de bajada	ML	27,05		
37.	**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	Gl	1,00		
39.	**Instalación Sanitaria**				
	a-Agua corriente	Gl	1,00		
39-4.	**Desague cloacal**	Gl	1,00		
	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00		
	c-Camara de inspección, camara septica y pozo absorvente	Gl	1,00		
40.	**Instalación Sanitaria**				
	e-Espejo	M²	1,00		
42.	**Mobiliario**				
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00	Gl	1,00		
	a-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00		
43.	**Limpieza final**	Gl	66,76		
	TOTAL				