PLANILLA DE COMPUTO – COMPAÑÍA ARAZATY

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad	cantidad	precio total
1	72102303-998	construccion y montaje de tanque	unidad global	1	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio unitario	precio total
1.1	Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	1.00	gl		
1.2	Relleno y compactación	5.00	m3		
1.3	Letrero oficial	1.00	un		
1.4	Excavación para fundaciones	10.00	m3		
1.5	Andamiaje y encofrado	1.00	gl		
1.6	Zapatas, vigas, pilares, cuba y tapa de Hº Aº	23.55	m3		
1.7	Encadenado inferior	2.50	m3		
1.8	Impermeabilización de la Cuba	1.00	gl		
1.9	Provisión y colocación de cañerías de carga y descarga con accesorios de Hº Gº	1.00	gl		
1.10	Provisión y colocación de cañería de desague en HºGº	1.00	gl		
1.11	Provisión y colocación de escaleras	1.00	gl		
1.12	Pintura de tanque	1.00	gl		
1.13	Pintura de cañerías	1.00	gl		
1.14	Prueba de estanqueidad	1.00	gl		
1.15	Transporte de Materiales Sobrantes y Limpieza final	1.00	gl		

PLANILLA DE COMPUTO – COMPAÑÍA ISLA PAU

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad	cantidad	precio total
1	72102303-998	construccion y montaje de tanque	unidad global	1	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio unitario	precio total
1.1	Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	1.00	gl		
1.2	Relleno y compactación	5.00	m3		
1.3	Letrero oficial	1.00	un		
1.4	Excavación para fundaciones	10.00	m3		
1.5	Andamiaje y encofrado	1.00	gl		
1.6	Zapatas, vigas, pilares, cuba y tapa de Hº Aº	23.56	m3		
1.7	Encadenado inferior	2.50	m3		
1.8	Impermeabilización de la Cuba	1.00	gl		
1.9	Provisión y colocación de cañerías de carga y descarga con accesorios de Hº Gº	1.00	gl		
1.10	Provisión y colocación de cañería de desague en HºGº	1.00	gl		
1.11	Provisión y colocación de escaleras	1.00	gl		
1.12	Pintura de tanque	1.00	gl		
1.13	Pintura de cañerías	1.00	gl		
1.14	Prueba de estanqueidad	1.00	gl		
1.15	Transporte de Materiales Sobrantes y Limpieza final	1.00	gl		


A
A
PLANTA BASE DE TANQUE
N.T.N
H
Lc
Li
D
H°C° 1:3:6
30% PIEDRA BRUTA
H°A° 1:2:4
CORTE A'A