Gobernación II Dpto. San Pedro
Tel. (0342) - 222 495 - e-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: EMPEDRADO

UBICACIÓN: SAN PEDRO DE YCUAMANDYJU - SAN PEDRO

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	2.678,00		
3	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	2.678,00		
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	600,00		
5	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M3	401,00		
6	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M3	536,00		
7	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	2.678,00		
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	2.678,00		
9	MANO DE OBRA	M2	2.678,00		
	TOTAL				