COMPUTOS METRICOS			
	CONSTRUCCION Y READECUACION DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL		
	ILUMINACION ZONA ESTACIONAMIENTOS (Entre Galpón 1 y 2)	**UM**	**CANTIDAD**
1	Provisión y montaje de proyectores tipo LED 150W IP67; FP 0,98; 66.000 Hrs.vida Útil,	un	12
2	Cableado con conductor tipo TPR, 3x4mm2 en cañería tipo conduit antillama 25mm	mts.	400
3	Tablero de Control de Luces con los siguientes componentes de protección: Llave TM 2x20Amp, relee de protección contra alta y baja tensión, relé horario, contactor y puesta a tierra indep. Materiales menores.	GL	1
4	Alimentación del TCL con cable 2x4mm2 desde el Tab.Secc.en Galpón 2	mts.	40
	ZONA TECHADA DE ESTACIONAMIENTOS		
5	Provisión y montaje de Artefacto tipo Estanco LED 1x36W,	un	22
6	Cableado con conductor tipo TPR, 3x4mm2 en cañería tipo conduit antillama 25mm con alimentación desde el TCL Galpón 2	mts.	200
	ILUMINACION ZONA (Entre Galpón 3 y 6)		
7	Provisión y montaje de proyectores tipo LED 150W IP67; FP 0,98; 66.000 Hrs.vida Útil,	un	17
8	Cableado con conductor tipo TPR, 3x4mm2 en cañería tipo conduit antillama 25mm	mts.	370
9	Tablero de Control de Luces con los siguientes componentes de protección: Llave TM 2x20Amp, relee de protección contra alta y baja tensión, relé horario, contactor y puesta a tierra indep. Materiales menores.	GL	1
10	Alimentación del TCL con cable 2x4mm2 desde el Tab.Secc.en Galpón 6	mts.	20
	SISTEMA PAT Tab.Secc.Torore y Pararrayo		
11	Sistema de Puesta a Tierra para Tablero y Pararrayo con jabalina 2,40m y cable de cobre desnudo de 50mm2, tanto para la bajada como para la malla.80mts, accesorios y pararrayos tipo franklin en caño galvanizado de 2,5" incluyendo baliza, soportes y materiales menores.	GL	1
	ACCESO Y CIRCULACION VEHICULAR		
12	Ingresando por el acceso a la junta hasta el fondo del Galpón 6 (Torore): Tendido de iluminación en columnas de H°A° 9/150, alumbrado Tipo Publico LED 200W 220V, IP65; FP 0,98; 66.000 Hrs.vida Útil, con brazo, , incluyendo, erección y cimentación de columnas, montaje y conexión, incluyendo materiales menores de sujeción.	un	12
13	Cableado tipo aéreo, con conductor tipo pre ensamblado 4x16mm2, incluyendo materiales menores.	mts.	400
14	Tablero de Control de Luces con los siguientes componentes de protección: Llave TM 2x20Amp, relee de protección contra alta y baja tensión, relé horario, contactor y puesta a tierra indep. Materiales menores.	GL	1
15	Alimentación del TCL con cable 4x4mm2 desde el Tab.Secc.de la Junta	mts.	65
16	Provisión, alimentación y montaje de alumbrado Tipo Publico LED 200W 220V, IP65; FP 0,98; 66.000 Hrs.vida Útil, cableado tipo aéreo, con conductor tipo pre ensamblado 2x16mm2 con brazos y accesorios frente a la zona del comedor, zona placita y en columna existente.	un	2
17	Provisión y montaje de proyectores tipo LED 100W IP67; FP 0,98; 66.000 Hrs.vida Útil, para iluminación de arboles en zonas entre el galpón 1 y 2 hacia estacionamiento privado del gobernador,	un	7
18	Cableado con conductor tipo TPR, 2x4mm2 en cañería subterránea tipo conduit PVC 3/4mm	mts.	45
	PATIO HACIA FACHADA		

19	Provisión, alimentación y montaje de alumbrado Tipo Publico LED 180W 220V, IP67; FP 0,98;66.000 Hrs.vida Útil, cableado tipo aéreo, con conductor tipo pre ensamblado 2x16mm2 conbrazos y accesorios en columnas existentes.	un	5
20	Cableado tipo aéreo, con conductor tipo pre ensamblado 2x16mm2, incluyendo materiales menores.	mts.	110
	GARITA DE ACCESO Y VEREDA SOBRE CALLE PRINCIPAL		
21	Montaje y conexión de 6 bocas de lux tipo led 24W, incluyendo cableado y encendido	un	6
22	Provisión de Alumbrados Públicos tipo LED de 30 W con baterías y sistema de recarga solar, protección IP67, y encendido automático por fotocélulas incorporadas, vida útil 50.000 hrs.bateria 128 WH y autonomía de 10 a 12 hrs, montadas en columnas existentes, previa pintura nueva.	un	12
	ILUMINACION INTERIOR GALPON 6 (CENTRO DE LA PRIMERA INFANCIA "TORORE")		
	PLANTA BAJA		
23	Cambio del alimentador principal subterráneo existente, por conductor tipo externo pre ensamblado 4x70mm2 desde el PD (Trafo) hasta en Tab.Secc. Externo en Galpón 6, incluyendo materiales menores y de sujeción	mts.	200
24	Bajada desde el cable pre ensamblado hasta el Tab.Secc, con conductor tipo NYY 4(1x50)mm2 empalmados con conector dentado. 8mts.	mts.	8
25	Cambio total del Tab.Secc. Externo, incluyendo componentes termomagneticos y accesorios	GL	1
26	Desmontaje y modificación de artefactos tipo campana colgante, modificaciones para colocación de lámparas tipo LED tipo industrial.	un	4
27	Cambio de la totalidad de artefactos fluorescentes comunes por artefactos tipo led de 32 W circulares de adosar , incluyendo reacondicionamientos del cableado en mal estado	un	36
28	Desmontaje y mantenimiento, cambio de capacitores, balaceo de paletas, de los ventiladores de techo.	un	24
29	Mantenimiento Gral. correctivo de equipos acondicionadores de aire tipo Split piso techo de 48.000 BTU/h, elaboración de informe y ppto.de reparaciones si lo hubiere.	un	4
	PLANTA ALTA		
30	Cambio de la totalidad de artefactos fluorescentes comunes por artefactos tipo led de 32 W circulares de adosar , incluyendo reacondicionamientos del cableado en mal estado	un	20
31	Desmontaje y mantenimiento, cambio de capacitores, balaceo de paletas, de los ventiladores de techo.	un	8
32	Mantenimiento Gral. correctivo de equipos acondicionadores de aire tipo Split piso techo de 48.000 BTU/h, elaboración de informe y ppto.de reparaciones si lo hubiere.	un	1
33	Cambio de artefactos tipo tortuga por artefactos nuevos tipo led de 20 W adosar , incluyendo reacondicionamientos del cableado en mal estado	un	7
	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y LOGISTICA		
34	Prever cualquier tipo de materiales, equipo, transporte, herramientas en gral.,necesarios para la ejecucion, montaje y puesta en marcha de los trabajos cotizados	GL	1

Ramón Nicolás Ibarra Gómez
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2087