MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
YRYBUCUA - DPTO. DE SAN PEDRO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO 4tA ETAPA.
Cia. VY´A RENDA, DISTRITO DE YRYBUCUA, DPTO. DE SAN PEDRO
Finca: 4995 Padron: 5.044

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
LOTE 1 - MEJORAS EN TINGLADO					
1	Cartel de obra	und	1,00	1.000.000	1.000.000
2	Piso de H°A° terminacion alisado con helicoptero.	m2	598,20	139.500	83.448.900
3	Mamposteria de elevacion de 0,15 (sobre encadenado superior).	m2	42,00	125.000	5.250.000
4	Revoque (De mamposteria y muro de nivelacion).	m2	138,00	35.000	4.830.000
5	Ampliacion de cenefa metalica. Incluye estructura caño industrial	m2	70,00	125.000	8.750.000
6	Poste de hormigom armado de 7,50 m de altura capacidad de tipo doble T7/200	und	6,00	2.000.000	12.000.000
7	Canaleta de chapa galvanizada	ml	60,00	114.000	6.840.000
8	Bajada de caño PVC	ml	40,00	35.000	1.400.000
9	Relleno y compactacion con suela del lugar o arena lavada (para talud lado SurOeste).	m3	100,00	55.000	5.500.000
				Sub total	**129.018.900**
LOTE 2 - SANITARIO SEXADO					
1	Limpieza y preparación del terreno.	m2	19,50	10.000	195.000
2	Replanteo.	m2	10,20	10.000	102.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	2,20	490.000	1.078.000
4	Encadenados de H° A°.	m3	0,70	2.200.000	1.540.000
5	Viga de H° A°.	m3	0,15	2.200.000	330.000
6	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	m2	5,50	145.000	797.500
7	Relleno y apisonado de interiores.	m3	1,50	90.000	135.000
8	Aislacion asfaltica de paredes.	m2	8,23	100.000	823.000
9	Mamposteria de 0,15 para revocar.	m2	20,50	125.000	2.562.500
10	Mamposteria de 0,15visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	29,50	135.000	3.982.500
11	Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas	ml	4,5	15.000	67.500
12	Techo de tejas y tejuelones prensados sobre tirantes de H°A°.	m2	17,00	390.000	6.630.000
13	Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/hidrofugo (incluye mochetas en aberturas).	m2	27,00	55.000	1.485.000
14	Contrapiso de H° de cascotes.	m2	8,70	35.000	304.500
15	Carpeta de nivelacion.	m2	8,70	38.000	330.600
16	Piso cerámico.	m2	8,70	120.000	1.044.000
17	Guarda obra de piso baldosón 0,40cmt.	m2	5,24	60.000	314.400
18	Ventanas metálicas tipo balancin 0,60X0,[illegible]	m2	0,48	350.000	168.000

Luis A. Fernandez
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

19	Puerta de Metalica 0,70X2,10.	und	2	1.600.000	3.200.000
20	Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60	und	3	850.000	2.550.000
21	Pintura de paredes al latex.	m2	27,00	35.000	945.000
22	Pintura de ladrillo visto al latex	m2	17,23	35.000	603.050
23	Pintura de aberturas metálicas conpintura	m2	3,36	35.000	117.600
24	Pintura de canaletas y bajadas.	ml	13,00	35.000	455.000
25	Pintura de techo al latex (Tejuelon).	m2	17,00	35.000	595.000
26	Vidrios dobles.	m2	0,48	140.000	67.200
27	Revestido de azulejos.	m2	23,5	150.000	3.525.000
28	Canaletas y bajadas, desarrollo 33.	ml	13	80.000	1.040.000
29	Instalacion electrica en gral.	gl	1	3.500.000	3.500.000
30	Artefactos electricos.	gl	1	3.400.000	3.400.000
31	Aguacorriente-desaguecloacal-camaradeinspeccion-artefactossanitarios griferias y accesorios.	gl	1	7.800.000	7.800.000
32	Camara septica 1,20 x 2,00.	und	1	2.900.000	2.900.000
33	Pozo absorvente.	und	1	2.200.000	2.200.000
34	Espejo.	m2	0,4	350.000	140.000
35	Limpieza final.	gl	1	700.000	700.000
				Sub total	**55.627.350**
				TOTAL:	**184.646.250**

Luis A. Fernandez
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193