MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono: 083-240216

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

OBRA: **AMPIACION DE SEDE MUNICIPAL DE VILLA FLORIDA.-**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT.
1		**Trabajos Preliminares:**		
1.1		Marcaciòn y replanteo	M2	71,89
2		**Estrctura de Hormigón Armado**		
2.1		Zapatas, Encadenados, pilares, vigas, losa	M3	25,16
3		**Mamposteria:**		
3.1		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común a la vista una cara	M2	44,2
3.2		Mampostería armada sobre aberturas 2 hiladas	Ml	4
4		**Aislaciones:**		
4.1		Aislacion horizontal a tres caras de 0,15	Ml	17
5		**Contrapiso:**		
5.1		De cascotes de 10 cm. sobre terreno	M2	69,74
6		**Revoque:**		
6.1		Revoque interior filtrado a una capa con hidrófugo	M2	44,2
6.2		Revoque de pilares y vigas	Ml	65,2
6.3		Revoque de losa con goterón	Ml	88,74
7	**72131601-997**	**Piso:**		
7.1		De Granito	M2	69,74
8		**Zocalos**		
8.1		De Granito	Ml	31,6
9		**Aberturas**		
9.1		De cristal templado	gl	1
10		**Pintura:**		
10.1		De pared interior al latex color sin enduido	M2	44,2
10.2		De ladrillos a la vista con silicona	M2	37,57
10.3		De pilares y vigas	Ml	32,6
11		**reparación y mantenimientos de edificio existente**		
11.1		Reparación de goteras en edificio existente	gl	1
11.2		Guarda obra similar al existente	gl	1
11.3		reparación de revoque	gl	1
11.4		pintura de paredes en edificio existente(color a elegir por la convocante)	gl	1
11.5		reparación y cambio de accesorio de sanitario del despacho	gl	1
12		**LIMPIEZA FINAL**	gl	1

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · U.O.C. ·

Carlos Javier Cabaña
Jefe de UOC