COMPUTO MÉTRICO

Descripción de la obra: Construcción de empedrado en la Ciudad de Nueva Germania					
Zona: Casco urbano de la Ciudad de Nueva Germania					
Planilla de Cómputo Métrico					
Ítems	**Descripción de trabajo**	**UM**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	1.074,00		
3	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	1.074,00		
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	300,00		
5	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 20 cm.	M3	215,00		
6	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M3	325,00		
7	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	1.050,00		
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1.074,00		
9	MANO DE OBRA	M2	1.074,00		