MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARA TODOS

	PRESUPUESTO				
	OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 4 - MUJERES				
	SECTOR BAÑO DOBLE - SALAS INDIVIDUALES				
		Código			
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**
	SECTOR BAÑO DOBLE - SALAS INDIVIDUALES	72131601-011			
1	**Demoliciones varias**				
	a- Revoque				
	de asiento de azulejos		m2	45.00	
	b-Azulejos				
	Azulejos blancos de 15x15		m2	45.00	
	Terminacion de azulejos		ml	20.00	
	c-Alisada				
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	14.00	
	d-Contrapiso				
	de cascotes		m2	14.00	
	e-Piso				
	Ceramica esmaltada		m2	14.00	
	f-Relleno				
	de losa rebajada		m3	6.00	
	g-Retiro de cañerias				
	de agua y desague cloacal		m2	57	
	h-Retiro de artefactos sanitarios				
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	4.00	
	i-Retiro de artefactos electricos				
	Equipos de florescentes,duchas		unid	4.00	
2	**Revoque**				
	De pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	45.00	
3	**Aislacion**				
	En losa de baño (1-3)		m2	14.00	
4	**Contrapiso**				
	Relleno de losa rebajada		m2	14.00	
5	**Carpeta**				
	alisada p/piso ceramico		m2	14.00	
6	**Piso**				
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	14.00	
7	**Revestido**				
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	45.00	
	similar al existente		m2		
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	20.00	
8	**Instalacion de plomeria-**				
	8.1 Entrada de Agua		m2	26.00	
	26 mts.caño PVC de 1" c/llave de paso c/ campana				
	y accesorios				
	8-2 Agua Corriente		m2	15.00	
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:				
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-				
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,				
	alma doble,tapon,4 llave de paso c/campana FV,union				
	doble.reduccion de 1" a 1/2"				

	8-3 Desague				
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		m2	16.00	
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45				
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100				
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje				
	de 50x40, goma de 100 y 50, 4 unidades de rejillas de				
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.3 mts.Caño				
	de bajada de 100 c/ accesorios				
	8.4 Registros				
	Registro de 40x40		unid	2.00	
	Conectados entre si los registros por caños de 4"		mts	12	
	con sus accesorios				
9	**Provision y colocacion de:**				
	1-Artefactos sanitarios				
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	2.00	
	FV de 1/2 c/sopapa				
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla				
	y tapa plastica		global	2.00	
10	**Instalacion Electrica**				
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	2.00	
	Ducha electrica c/brazo		unid	2.00	
11	**Pintura**				
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	50.00	
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00	
	c)Abertura metalica sintetica		m2	2.00	
12	Limpieza final de obra		global	1.00	
	TOTAL PRESUPUESTO				
	SON GUARANIES:				

AGUAY
OS

P.TOTAL

AY