MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

# PRESUPUESTO

## OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 4 - MUJERES
## SECTOR BAÑO DOBLE - ENFERMERIA

| | | Código | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **RUBROS** | Catálogo | **UNID.** | **CANT.** | **P.UNIT** | **P.TOTAL** |
| | **SECTOR BAÑO DOBLE - ENFERMERIA** | 72131601-011 | | | | |
| **1** | **Demoliciones varias** | | | | | |
| | **a- Revoque** | | | | | |
| | de asiento de azulejos | | m2 | 10.00 | | |
| | **b-Azulejos** | | | | | |
| | Azulejos blancos de 15x15 | | m2 | 10.00 | | |
| | Terminacion de azulejos | | ml | 7.00 | | |
| | **c-Alisada** | | | | | |
| | c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms | | m2 | 5.00 | | |
| | **d-Contrapiso** | | | | | |
| | de cascotes | | m2 | 5.00 | | |
| | **e-Piso** | | | | | |
| | Ceramica esmaltada | | m2 | 5.00 | | |
| | **f-Relleno** | | | | | |
| | de losa rebajada | | m3 | 2.00 | | |
| | **g-Retiro de cañerias** | | | | | |
| | de agua y desague cloacal | | m2 | 26.00 | | |
| | **h-Retiro de artefactos sanitarios** | | | | | |
| | h-Retiro de imodoros,lavamanos | | unid | 2.00 | | |
| | **i-Retiro de artefactos electricos** | | | | | |
| | Equipos de florescentes,duchas | | unid | 2.00 | | |
| | | | | | | |
| **2** | **Revoque** | | | | | |
| | De pared existente,a 1 capa c/ hidrofugo | | m2 | 15.00 | | |
| | | | | | | |
| **3** | **Aislacion** | | | | | |
| | En losa de baño (1-3) | | m2 | 5.00 | | |
| | | | | | | |
| **4** | **Contrapiso** | | | | | |
| | Relleno de 2 0cms. de losa rebajada | | m2 | 5.00 | | |
| | | | | | | |
| **5** | **Carpeta** | | | | | |
| | alisada p/piso ceramico | | m2 | 5.00 | | |
| | | | | | | |
| **6** | **Piso** | | | | | |
| | 1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh | | m2 | 5.00 | | |
| | | | | | | |
| **7** | **Revestido** | | | | | |
| | Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion | | m2 | 10.00 | | |
| | similar al existente | | m2 | | | |
| | Terminacion de azulejos similar al existente | | ml | 7.00 | | |
| | | | | | | |
| **8** | **Instalacion de plomeria-** | | | | | |
| | **8.1 Entrada de Agua** | | m2 | 10.00 | | |
| | 9 mts. Caño de 2" de subida c/llave de paso y acceso- | | | | | |
| | rios | | | | | |
| | 1 mts.caño PVC de 1" c/llave de paso c/ campana | | | | | |
| | y accesorios | | | | | |
| | | | | | | |
| | **8.2 Agua corriente** | | m2 | 5.00 | | |
| | Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios: | | | | | |
| | codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans- | | | | | |
| | posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2, | | | | | |
| | alma doble,tapon,2 llave de paso c/campana FV,union | | | | | |
| | doble | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.3 Desague** | | | | | |
| | Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre | | m2 | 11.00 | | |
| | codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100 | | | | | |
| | ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de | | | | | |
| | piso sifonada metalico de 15x15 redondo.Caño de baja- | | | | | |
| | da de 100 mm. | | | | | |
| | **8.4 Registros** | | | | | |
| | Registro cloacal de 40x40x50 | | unid | 1.00 | | |
| | Con 12 mts.cañeria de 4" y accesorios. | | ml | 12.00 | | |
| | | | | | | |
| **9** | **Provision y colocacion de:** | | | | | |
| | 1-Artefactos sanitarios | | | | | |
| | a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla | | unid | 1.00 | | |
| | FV de 1/2 c/sopapa | | | | | |
| | b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla | | | 1.00 | | |
| | y tapa plastica | | | | | |
| | | | | | | |
| **10** | **Instalacion Electrica** | | | | | |
| | Artefactos fluorescentes de 1x40 wats | | unid | 1.00 | | |
| | Ducha electrica c/brazo | | unid | 1.00 | | |
| **11** | **Pintura** | | | | | |
| | a)Pared interior al agua c/enduido | | m2 | 15.00 | | |
| | b)Abertura de madera sintetica | | m2 | 2.00 | | |
| | c)Abertura metalica sintetica | | m2 | 1.00 | | |
| **12** | Limpieza final de obra | | global | 1.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | |
| | | | | | | |
| | **SON GUARANIES:** | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

|

|

|