Repatriación, 30 de Marzo de 2.015

ADENDA Nº 02/2015

Ref.: Contratación Directa Nº 02/2015 para Remodelación de una Oficina Municipal con ID Nº 291940.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES

En virtud de la presente la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Repatriación, en el marco de la referencia, dispone y comunica la modificación de las condiciones de la contratación en lo referente a la Planilla de Computo Métrico y Especificaciones Técnicas (Anexo 2 y 3) quedando como se expone más abajo.

Atentamente

Anexo 2

Formulário de carta/oferta. Procedimiento de contratación directa.
Construcción de Obras.

Señor:
Municipalidad de Repatriación

Contratación Directa Nº 02/2015 *"REMODELACION DE UNA OFICINA MUNICIPAL" CON ID Nº 291940".-*

Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto siguiente:

1. No nos encontramos comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03;

2. Nos abstenemos, por nosotros mismos o a través de interpósitas personas, de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

3. Contamos con las calificaciones requeridas para ejecutar el contrato.

4. Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a las condiciones de este procedimiento de contratación directa, incluyendo las adendas No: _____[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

5. En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer los Bienes/Servicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

PLANILLA DE PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: Remodelación de una Oficina Municipal
PROPIETARIO: Municipalidad de Repatriación

N°	Rubros	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
	CÓDIGO DE CATALOGO 72131601-9997				
1	Demolición de pared existente	m2	9		
2	Demolición de pared, abertura para ventana	m2	4,48		
3	Demolición de pared para abertura puerta principal	m2	1,7		
4	Desmontaje de ventanas y puertas con marcos de madera	un	5		
5	Encadenado de hormigón de 15x30 cm bajo mampostería	ml	7		

6	Aislación horizontal con pintura asfáltica	ml	6		
7	Mampostería de ladrillo común de 0.15m	m2	12		
8	Mampostería de ladrillo común de 0.20m	m2	12		
9	Mampostería de ladrillo común de 0.15m para cierre de ventanas y puerta.	m2	8		
10	Envarillado sobre altura de aberturas	ml	6		
11	Demolición de piso en sector destinado a baño	m2	2,5		
12	Demolición de piso área depósito para paso de cañerías con reposición	gl	1		
13	Revoque de paredes	m2	44		
14	Revoque de mochetas de ventanas y puertas	gl	1		
15	Colocación de Piso Layota Nacional	M2	32		
16	Ventana tipo balancín con vidrios y colocación	un	3		
17	Juego de baño con accesorios y griferías	gl	1		
18	Colocación de artefactos sanitarios	gl	1		
19	Instalación de agua corriente	gl	1		
20	Desagüe cloacal	gl	1		
21	Registro cloacal	gl	1		
22	Revestimiento con azulejo	m2	15		
23	Construcción de Rampa con Baranda de Metal	M2	8,50		
24	Piso cerámico área baño	m2	2,5		
25	Instalación eléctrica sector baño	gl	1		
26	Bajada de Electricidad para Conexión Eléctrica	Gl.	1		
27	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1		
	Total				

El precio total es de guaraníes _____

6. **Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 60 (sesenta) días**, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante Una multa equivalente al **3% (TRES POR CIENTO)** del monto total de la oferta.;

7. Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal (o la Orden de compra) haya sido perfeccionado por las partes.

8. Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

9. Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información pos nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

_____(firma) _____
Oferente

Datos del oferente: (Especificar el nombre completo de la empresa, si la oferta es presentada por una persona jurídica.)

Datos del firmante de la oferta: (Indicar el nombre, documento de identidad y cargo del firmante de la oferta)

ANEXO 3

6. Lista estimada de Cantidades.

N°	Rubros	Unidad	Cant.
	CÓDIGO DE CATALOGO 72131601-9997		
1	Demolición de pared existente	m2	9
2	Demolición de pared, abertura para ventana	m2	4,48
3	Demolición de pared para abertura puerta principal	m2	1,7
4	Desmontaje de ventanas y puertas con marcos de madera	un	5
5	Encadenado de hormigón de 15x30 cm bajo mampostería	ml	7
6	Aislación horizontal con pintura asfáltica	ml	6
7	Mampostería de ladrillo común de 0.15m	m2	12
8	Mampostería de ladrillo común de 0.20m	m2	12
9	Mampostería de ladrillo común de 0.15m para cierre de ventanas y puerta.	m2	8
10	Envarillado sobre altura de aberturas	ml	6
11	Demolición de piso en sector destinado a baño	m2	2,5
12	Demolición de piso área depósito para paso de cañerías con reposición	gl	1
13	Revoque de paredes	m2	44
14	Revoque de mochetas de ventanas y puertas	gl	1
15	Colocación de Piso Layota Nacional	M2	32
16	Ventana tipo balancín con vidrios y colocación	un	3
17	Juego de baño con accesorios y griferías	gl	1
18	Colocación de artefactos sanitarios	gl	1
19	Instalación de agua corriente	gl	1
20	Desagüe cloacal	gl	1
21	Registro cloacal	gl	1
22	Revestimiento con azulejo	m2	15
23	Construcción de Rampa con Baranda de Metal	M2	8,50
24	Piso cerámico área baño	m2	2,5
25	Instalación eléctrica sector baño	gl	1
26	Bajada de Electricidad para Conexión Eléctrica	Gl.	1
27	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1

7- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

Demolición de pared existente
Se realizara la demolición de pared de 0.15m en área de depósito.
También se hará la demolición de pared para aberturas tipo ventanas y para puerta de acceso principal.
Posterior a la demolición se realizara el retiro de escombros.

Desmontaje de marcos
Se realizara el desmontaje de marcos de ventanas y puertas existentes, con cuidado tratando de dañar mínimamente las paredes existentes.
Posterior al desmontaje se realizara el retiro de escombros.

Encadenado de hormigón
Se realizara excavación para colocación del encadenado.
Se realizara el encadenado de hormigón armado de 0.15x0.30m. en área de baño y bóveda como base de nueva mampostería.
Sera armada con varillas conformadas, 2 varillas de 10mm en en la parte inferior y 2 varillas de 8mm en la parte superior y estribos varillas de 6mm.

Sera cargado con hormigón dosaje 1:3:4, (cemento, arena y triturada).

Aislación horizontal
Se realizara el levantamiento de dos hileras de ladrillo común revocado en tres capas con mortero con hidrófugo dosaje 1:5 y su posterior pintado con asfalto líquido.
Mampostería de ladrillos comunes
Se realizara el levantamiento de paredes con ladrillo común con mortero dosaje 1:8 (cemento y arena) con aditivo plastificante. Cuidando la nivelación y el buen aplomado.
Se realizará también el cierre de aberturas de puertas y ventanas el lado correspondiente a la municipalidad.

Envarillado superior
Se realizara el envarillado sobre nivel de aberturas con 2 varillas de 8mm con mortero dosaje 1:5 (cemento y arena).

Desmontaje de piso
Se realizara el desmontaje de piso cerámico existente en área de baño y deposito para paso de cañerías.

Revoque de paredes
Se realizara el revoque de paredes nuevas ambas caras con mortero dosaje 1:2:8 (cemento, cal y arena) fratachado y filtrado.
También el revoque de paredes en donde se realizaron el cierre de aberturas.
Se realizara también el revoque de mochetas de puertas y ventanas.

Aberturas
Ventana tipo balancín de 0.60x0.40 con vidrio y colocación.

Instalaciones y desague
Se realizara la conexión de agua para el baño de caño existente al costado de la edificación, con caños de agua tipo roscable de 20mm y accesorios roscables.
Se realizara el desagüe con caños de 100mm para aguas negras y para sector interno de baño con caños de 40 y 50mm,
Se realizara un registro cloacal de 40x40cm al costado del edificio, y su conexión con registro existente.
Piso de baño y revestimiento

Tanto el piso y el revestimiento de pared se realizara con cerámica esmaltada de buena calidad y bien colocada, con mezcla adhesiva y juntas con pastina.

Juego de baño
Colocación de juego de baño tipo económico, lavamos chico con pedestal, inodoro tipo cisterna alta, colocación de griferías.-

Instalación eléctrica
Se realizara la instalación eléctrica en el sector de baño, con una luz principal tipo lámpara económica con ficha para su encendido y toma corriente. Así mismo se realizara una bajada independiente de energía eléctrica para instalación en la zona de remodelación.-

Colocación de Piso
Se colocara piso de Layota Nacional en la parte de enfrente de la oficina remodelada.-

Construcción de Rampa
Se construirá una rampa de hormigón armado con baranda de metal.-

Limpieza final
Posterior a la terminación de los trabajos se realizará la limpieza final de la obra y el retiro de los escombros y desechos.