UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADDENDA Nº. 02/2016

IDE: 314017

REFERENCIA: Llamado a LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº. 14/2016 para "CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO" convocada por la Municipalidad de JOSE LEANDRO OVIEDO, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y en el formulario de dicho Llamado:

DONDE DICE:

N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS	UNIDA	CANTID	P.	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10		
	c- Replanteo	M2	27,10		
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00		
5.	Estructura de H° A° :				
	d- Encadenados de H° A°	M3	2,40		
6.	Muros de nivelación :				
	b- De 0,30 cm.	M2	12,20		
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50		
8.	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	5,30		
9.	fturos de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	55,00		
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2	ML	20,00		
12.	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00		
13.	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00		
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00		
15.	Piso de baldosa calcarea	M2	22,00		
16.	Zocalo calcareo	ML.	2,60		
17.	Aberturas de madera :				
	a2- Puerta tablero	M2	5,04		
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00		
18.	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36		
19.	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00		
20.	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal	M2	66,00		
	d- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36		
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00		
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00		
21.	Revestimientos :				
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50		
23.	Vidrios dobles	M2	3,36		
36.	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
37.	Artefactos electricos	GL.	1,00		
39.	Instalación sanitaria :				
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00		
	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00		
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00		
41.	Limpieza final	M2	27,00		
	T O T A L G E N E R A L				

DEBE DECIR:

N°	CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDA	CANTID	P.	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10		
2	72131601-002	c- Replanteo	M2	27,10		
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00		
		Estructura de H° A° :				
4	72131601-004	d- Encadenados de H° A°	M3	2,40		
		Muros de nivelación :				
5	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	12,20		
6	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50		
		Aislación asfaltica :				
7	72131601-005	a- De paredes	M2	5,30		
		fturos de elevación :				
8	72131601-008	b- De 0,15 para revocar	M2	55,00		
9	72131601-008	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos	M2	48,00		
10	72131601-008	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por	ML	20,00		
		Techo :				
11	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a	M2	43,00		
		Revoques :				
12	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una	M2	162,00		
13	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00		
14	72131601-008	Piso de baldosa calcarea	M2	22,00		
15	72131601-008	Zocalo calcareo	ML.	2,60		
		Aberturas de madera :				
16	72131601-010	a2- Puerta tablero	M2	5,04		
17	72131601-010	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00		
		Aberturas metálicas :				
18	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36		
		Alfeizar de ventanas :				
19	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00		
		Pinturas :				
20	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	66,00		
21	72131601-012	d- De aberturas de madera con barníz	M2	10,10		
22	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura	M2	3,36		
23	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho	M2	48,00		
24	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00		
		Revestimientos :				
25	72131601-005	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50		
26	72131601-010	Vidrios dobles	M2	3,36		
27	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
28	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1,00		
		Instalación sanitaria :				
		a- Agua corriente - desague cloacal -				
29	72131601-011	inspección y artefactos sanitario	GL.	1,00		
30	72131601-011	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00		
31	72131601-013	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00		
32	72131601-013	Limpieza final	M2	27,00		
		T O T A L G E N E R A L				

DONDE DICE:

Anexo 3

1. **Cantidad de los bienes**
   (Según como consta en las especificaciones técnicas)

2. **Descripción**

Construcción de cercado perimetral

DEBE DECIR:

Anexo 3

1. **Cantidad de los bienes**
   (Según como consta en las especificaciones técnicas)

2. **Descripción**

"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 4,40 X 6,15 - FONACIDE
IDE Nº:314017

Cristian F. Bassi
RESPONSABLE DE UOC