INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND VALLEMI - PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 15/2017
"ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS"

ADENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en el Pliego de Bases y Condiciones y prórroga de la presente Licitación Pública Nacional Nº 15/2017 que formará parte de la misma, y es la siguiente:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

➢ **La IAO 1.1 d, queda redactado de la siguiente manera, las demás IAO quedan invariables:**

Cláusula en las IAO	A. DISPOSICIONES GENERALES
IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: *POR ITEM.*

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS

➢ **Las EE.TT. y Plan de Entrega quedan redactado de la siguiente manera.**

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
PM Nº 1059/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
1	Cables de Potencia Flexible de 3 x 35 mm mm^2 + 3 x6 mm^2	Cables de Potencia Flexible de 3 x 35 mm mm^2 + 3 x6 mm^2 **Datos Técnicos:** - Tipo: DN-F 0,6/1 KV NORMA – IEC 60502-1 - Seguridad: NORMA – IEC 60332-1 - Conductores: de Cobre aislados con Propileno. - Cableados: Clase 5 - Aislación: EPR - Cubierta Interior y Exterior: Poliuretano - Voltaje de Servicio: 600/1000 VAC - Voltaje de Ensayo: 2500 VAC - Temperatura de Servicio: -10 °C a 60 °C - Resistencia a la Tracción: 20 N/mm^2 Características: Cable de Cobre flexible para instalaciones móviles con desplazamiento horizontal o vertical a la intemperie, aptos para soportar en parada o en movimientos todos los esfuerzos: Tracción, Torsión, Flexión generados por el funcionamiento normal de un enrollador de cables. Fundamentación del Pedido: Cambio de Cables de fuerza de enrollador de cables de Carro Apilador a Tablero a Tablero de Transferencia, en precarias condiciones de funcionamiento. DESTINO: Fabrica Vallemi – CARRO APILADOR
PM Nº 1061/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
2	Batería a Gel para UPS	Batería a Gel para UPS Tensión: 12 VDC Capacidad: 9 Ah Dimensiones (en milímetros) Largo: 150 Ancho: 65 Altura: 95
Fundamentación del Pedido: Para recambio total de baterías UPS del Equipo de Rayos X, que actualmente están en precarias condiciones de uso por la vida útil del mismo y que no ofrecen garantía de protección eléctrica al equipo. Para recambio de baterías UPS de los Registradores de señales de la Sala de Control Central. Destino: FABRICA VALLEMI – CONTROL DE CALIDAD (RAYOS X) – DPTO DE PRODUCCION (SALA CENTRAL)		
PM Nº 1089/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
3	Fuente de Alimentación Conmutada	Fuente de Alimentación Conmutada - Tensión de Entrada: 85 – 265 VAC. 50 HZ. - Tensión de Salida: 24 VDC - Corriente de Salida: 10 A - Fluctuación Máxima de la Tensión de Salida: 1 % - Fijación: Riel DIN
4	Fuente de Alimentación Conmutada	Fuente de Alimentación Conmutada - Tensión de Entrada: 85 – 265 VAC. 50 HZ. - Tensión de Salida: 48 VDC - Corriente de Salida: 10 A - Fluctuación Máxima de la Tensión de Salida: 2 % - Fijación: Riel DIN
Fundamentación del Pedido: Componente del sistema de alimentación eléctrica de controladores electrónicos, transmisores variables físicas y lámpara de señalización. Destino: Armario de Medición, Instrumentos de Campo y Señalizaciones – Fabrica Vallemi.		
PM Nº 1097/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI		

Abog. Cesar E. Diesel Marin
Gerente UOC
INC

Ing. Miguel López
Gerencia Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND VALLEMI PARAGUAY INC
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

5	Cable de Señal de 2 x 1,5 mm²	Cable de Señal de 2 x 1,5 mm² - Aplicación: Transmisión de señales de instrumentación de 4-20ma, RTD - Sección Nominal: 2 x 1,5 mm². - Tipo y color del par de conductores: Par Trenzado, Rojo y Blanco. - Tensión Nominal: 300/500 V - Tipo de Blindaje interior: Pantalla trenzado de cobre - Cubierta Exterior: aislamiento de PVC color azul, antillama. - Temperatura de Servicio: Máxima 105 °C - Resistente a la abrasión y a los aceites.
6	Cable de Señal de 3 x 1,5 mm²	Cable de Señal de 3 x 1,5 mm² - Aplicación: Transmisión de señales de instrumentación de 4-20ma, RTD - Sección Nominal: 3 x 1,5 mm². - Tipo y color del par de conductores: Par Trenzado, Rojo y Blanco y Azul. - Tensión Nominal: 300/500 V - Tipo de Blindaje interior: Pantalla trenzado de cobre - Cubierta Exterior: aislamiento de PVC color azul, antillama. - Temperatura de Servicio: Máxima 105 °C - Resistente a la abrasión y a los aceites.

Fundamentación del Pedido: Cable de señal de transmisión de señales analógicas sin generar perturbaciones en sistemas de control, medición y regulación.
Destino: armario de Medición, Instrumentos de Campo – Fabrica Vallemi

PM Nº 1098/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.

7	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 4 mm² - 3 mm de diámetro de ojal – 12 mm de longitud.
8	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 6 mm² - 3,5 mm de diámetro de ojal – 15 mm de longitud.
9	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 10 mm² - 4 mm de diámetro de ojal – 15 mm de longitud.
10	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 16 mm² - 6 mm de diámetro de ojal – 20 mm de longitud.
11	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 25 mm² - 8 mm de diámetro de ojal – 25 mm de longitud.
12	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 35 mm² - 10 mm de diámetro de ojal – 45 mm de longitud.
13	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 50 mm² - 11 mm de diámetro de ojal – 50 mm de longitud.
14	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 70 mm² - 12 mm de diámetro de ojal – 55 mm de longitud.
15	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 95 mm² - 13 mm de diámetro de ojal – 60 mm de longitud.
16	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 120 mm² - 14 mm de diámetro de ojal – 65 mm de longitud.
17	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 150 mm² - 15 mm de diámetro de ojal – 70 mm de longitud.
18	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 185 mm² - 16 mm de diámetro de ojal – 75 mm de longitud.
19	Terminal Ojal SC	Terminal Ojal de 240 mm² - 16 mm de diámetro de ojal – 85 mm de longitud.
20	Terminal Bimetálico	Terminal Bimetálico de 240 mm² - lado conexión de aluminio – ojal de cobre

Fundamentación del Pedido: Componentes de Recambio Frecuente en el Sistema Eléctrico.
Destino: Mantenimiento Eléctrico – Fabrica Vallemi

PM Nº 1099/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.

21	Resistencia de Inmersión	Resistencia de Inmersión a Brida con Termostato de Seguridad (según diseño en Anexo) - Material: de acero inoxidable AISI 304 - Combustible a Calentar: Fuel Oil - Temperatura de Operación: 200 °C (máximo) - Rango Termostato de Seguridad: 50 – 300 °C - Presión de Operación: 35 – 50 kgf/cm² (498 – 711 psi) - N° de elementos: 15 resistencias - Potencia por resistencia: 1833 W - Potencia total: 27500 W - Tensión: 380 VAC / 50 Hz. - Longitud de Inmersión: 2450 mm. - Diámetro Brida: 330 mm. - Espesor Brida: 50 mm. - Cantidad de Agujeros de Sujeción: 8 - Diámetro de Agujeros de Sujeción: 28 mm.

Fundamentación del Pedido: a ser utilizado en los calentadores de fuel oil del Horno III. Por dependencia tecnológica solicitar al fabricante DENNEX (Brasil)
Destino: PRE-CALCINADOR – HORNO III.

PM Nº 1100/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.

22	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H mono polar 1 x 10 A.
23	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H mono polar 1 x 20 A.
24	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H mono polar 1 x 25 A.
25	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H mono polar 1 x 30 A.
26	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 1 A.
27	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 2 A.
28	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 6 A.
29	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 10 A.
30	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 16 A.

Abog. César E. Diesel Marin
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Ing. Miguel López
Gerencia Industrial
I.N.C.

31	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 20 A.
32	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 25 A.
33	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H bi polar 2 x 30 A.
34	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 10 A.
35	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 16 A.
36	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 20 A.
37	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 25 A.
38	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 32 A.
39	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 40 A.
40	Interruptor Automático	Interruptor Automático C60H Tri polar 3 x 50 A.
PM Nº 1101/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
41	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 4... 6A Tipo: LR2 – D1310.
42	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 5,5... 8A Tipo: LR2 – D1312.
43	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 7... 10A Tipo: LR2 – D1314.
44	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 9... 13A Tipo: LR2 – D1316.
45	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 12... 18A Tipo: LR2 – D1321.
46	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 17... 25A Tipo: LR2 – D1322.
47	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 23... 32A Tipo: LR2 – D2353.
48	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 23... 32A Tipo: LR2 – D3353.
49	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 30... 40A Tipo: LR2 – D3355.
50	Relé de Sobrecarga térmica tripolar	Relé de Sobrecarga térmica tripolar, Rango: 37... 50A Tipo: LR2 – D3357.
PM Nº 1103/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
51	Regulador electrónico digital de energía reactiva	Regulador electrónico digital de energía reactiva - Tipo: Varlogic NR12 - Tensión de Alimentación: 220 VAC, 50 Hz. - Tensión de Entrada de Medición: 100 a 400 VAC - Corriente de Medición: 5 A - Numero de Escalones: 12 - Rango de Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 °C. - Tipo de Salida: Relé 2 A, 400 VAC - Método de Instalación: En panel y perfil DIN 35 mm. - Visualizador: Cristal Líquido retro iluminada.
Fundamentación del Pedido: Componente Electrónico del Sistema eléctrico de corrección de factor de potencia para redes de baja tensión, actualmente los reguladores instalados ya no garantizan un buen funcionamiento. Destino: SISTEMA ELECTRICO DE CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA.		
PM Nº 1111/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
52	Mini Relé con zócalo	Mini Relé con Zócalo - Tipo: RMX4AB1BD - Tensión de Bobina: 24 V DC - Resistencia de Bobina: 650 Ω (OHM) - Capacidad de Contacto: 5A, 250 VAC. IP=40 - Numero de Polo: 4PDT - Fijación: perfil simétrico 35 mm y asimétrico - Accionamiento manual de prueba.
Fundamentación del Pedido: Componente Eléctrico de entrada y salida al controlador lógico programable (PLC). Destino: TABLEROS DE TRANSFERENCIA ELECTRICA – RASCADOR, APILADOR, SILO DE HOMOGENIZACION.		
PM Nº 1112/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.		
53	Conductor Tripolar de Aluminio para M.T	Conductor Tripolar de Aluminio para M.T - Sección: 3 x 185 mm^2 - Aislación: XLPE (Polietileno Reticulado) o EPR (Caucho Etileno Propileno) - Cubierta: PVC (Resistente a la Humedad e Hidrocarburos) - Tensión de Servicio: 6,3 KV a 10 KV - Frecuencia: 50 Hz. - Servicio Continuo: a 90 °C - Blindaje: Cinta de Cobre (Cu) - Factor de Carga: 75 % a 100 %
54	Conductor Tripolar de Aluminio para M.T	Conductor Tripolar de Aluminio para M.T - Sección: 3 x 120 mm^2 - Aislación: XLPE (Polietileno Reticulado) o EPR (Caucho Etileno Propileno) - Cubierta: PVC (Resistente a la Humedad e Hidrocarburos) - Tensión de Servicio: 6,3 KV a 10 KV - Frecuencia: 50 Hz. - Servicio Continuo: a 90 °C - Blindaje: Cinta de Cobre (Cu) Factor de Carga: 75 % a 100 %
55	Terminal Bimetálico	Terminal Bimetálico (aluminio, cobre) de M.T. con Accesorios

Abog. Cesar E. Diaz Ma...
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Ing. Miguel López
Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND INC VALLEMI - PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!
Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

		Sección Interno: 185 mm²
56	Terminal Bimetálico	Terminal Bimetálico (aluminio, cobre) de M.T. con Accesorios Sección Interno: 120 mm²
57	Funda Termo contraíble	Funda Termo contraíble Sección: 150 mm a 240 mm
58	Funda Termo contraíble	Funda Termo contraíble Sección: 240 mm a 300 mm
59	Funda Termo contraíble	Funda Termo contraíble Sección: 400 mm a 600 mm

Fundamentación del Pedido: Componente del sistema eléctrico de la Planta Fabril (Sala 33E a Sala 36E, Sala 115E a Sala 11E, Accto Ventilador. Tiro Horno, Accto Vent. Desempolvado), actualmente en situación crítica, con proyecciones de cambio en próxima parada Horno III.
Destino: Reacondicionamiento del Cableado de Salas Eléctricas de Transporte de CK y Trituración II de Planta Fabril.

PM Nº 1123/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.

60	Cable Tetra polar de 4 x 150 mm²	Cable Tetra polar de 4 x 150 mm² - Tipo: NYY - Tensión de Servicio: 0,7 – 1KV - Servicio Continuo: 80 °C - Temperatura Máxima en cortocircuito: 160 °C - Aislación: PVC - Cubierta Exterior: PVC
61	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 35 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 35 mm²
62	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 25 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 25 mm²
63	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 16 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 16 mm²
64	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 10 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 10 mm²
65	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 6 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 6 mm²
66	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 4 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 4 mm²
67	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 2,5 mm²	Cable Tetra Polar NYY de 4 x 2,5 mm²
68	Cinta Vulcanizante Aislante	Cinta Vulcanizante Aislante 19 mm x 9 m x 0,7 mm (como mínimo)

PM Nº 1128/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.

69	Relé temporizador electrónico	Relé temporizador electrónico Tensión de alimentación: 110 – 240 VAC Rango de temporización ajustable: 0 a 30 Segundos Función de Contactos: Retardo a la Conexión (ON DELAY TIME) Presentación: ancho 22,5 mm de ancho para montaje sobre riel DIN 35mm Numero de contacto: 1 NC + 1 NA
70	Relé temporizador electrónico.	Relé temporizador electrónico Tensión de alimentación: 110 – 240 VAC Rango de temporización ajustable: 0 a 60 Segundos Función de Contactos: Retardo a la Conexión (ON DELAY TIME) Presentación: ancho 22,5 mm de ancho para montaje sobre riel DIN 35mm Numero de contacto: 1 NC + 1 NA
71	Relé temporizador electrónico.	Relé temporizador electrónico Tensión de alimentación: 110 – 240 VAC Rango de temporización ajustable: 0 a 300 Segundos Función de Contactos: Retardo a la Conexión (ON DELAY TIME) Presentación: ancho 22,5 mm de ancho para montaje sobre riel DIN 35mm Numero de contacto: 1 NC + 1 NA
72	Relé de Falta de Fase Electrónico	Relé de Falta de Fase Electrónico Tensión de alimentación: 110 – 240 VAC Rango de temporización ajustable: 70 a 90 % Función de Contactos: Retardo a la Conexión (ON DELAY TIME) Presentación: ancho 22,5 mm de ancho para montaje sobre riel DIN 35mm Numero de contacto: 1 NC + 1 NA

Fundamentación del Pedido: Componentes Eléctrico de uso frecuente en mantenimiento y Reparación del Sistema Eléctrico, actualmente sin existencia en Deposito.
Destino: Salas Eléctricas de Planta Fabril

PM Nº 2136/16 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO –COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DE VILLETA.

73	Compartimiento Aislante derecho tipo CE60171D1	Compartimiento Aislante derecho tipo CE60171D1
74	Compartimiento Aislante central tipo CE60171D2	Compartimiento Aislante central tipo CE60171D2
75	Compartimiento Aislante izquierdo tipo CE60171D3	Compartimiento Aislante izquierdo tipo CE60171D3
76	Soporte Guía electrodo tipo DE60311C	Soporte Guía electrodo tipo DE60311C
77	Envoltura termo retractable tipo DE60303B2	Envoltura termo retractable tipo DE60303B2
78	Conexión de electrodo fijo tipo 60393C	Conexión de electrodo fijo tipo 60393C
79	Conexión punto neutro brazo de mando tipo DE60340C	Conexión punto neutro brazo de mando tipo DE60340C
80	Protector de conexión tipo CE60245C	Protector de conexión tipo CE60245C

Ing. César E. Diesel Marín
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Ing. Miguel López
Gerencia Industrial
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

81	Soporte de mecanismo tipo CE60216G	Soporte de mecanismo tipo CE60216G
82	Placa guía electrodo tipo DE60216G	Placa guía electrodo tipo DE60315B
83	Placa de fondo de electrodos tipo 60300B	Placa de fondo de electrodos tipo 60300B
84	Brazo de mando tipo CE60160D	Brazo de mando tipo CE60160D
85	Motor agitador tipo JS AL 71L4 B5 V1	Motor agitador tipo JS AL 71L4 B5 V1
86	Aceite antievaporante para arrancador	Aceite antievaporante para arrancador
87	Tornillo de acero HM 8 x 25 tipo DE60068B825	Tornillo de acero HM 8 x 25 tipo DE60068B825
88	Tuerca de acero HU M8 tipo DE60174B8	Tuerca de acero HU M8 tipo DE60174B8
89	Arandela plana Ø 8 mm tipo DE60286RS	Arandela plana Ø 8 mm tipo DE60286RS

Fundamentación del Pedido: los materiales solicitados son componentes y accesorios a ser repuestos en instalaciones ya existentes, por lo que deberán adecuarse a las características técnicas descriptas.
Destino: Arrancador automático tipo EPM4 Marca A0IP utilizado en motor accionamiento principal Molino Potencia 3520 KW. Voltaje 6000 V. Molino de Cemento CIP Villeta.

1. Plan de Entrega (Bienes)

ITEM N°	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
1 al 72.-	Total	60 días corridos a partir de la firma del contrato.	Planta Industrial de Vallemi de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.
73 al 89.-	Total	90 días corridos a partir de la firma del contrato.	Complejo Industrial Portuario de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs.

27/03/2016.-

Abog. César E. Diesel
Gerente U.O.C
I.N.C.

Ing. Miguel López
Gerencia Industrial
I.N.C.