CONSTRUCCION DE DOS PUENTES SOBRE A° GUAZU - SAN ANTONIO

N°	COD	Código de Catálogo	ITEMS	UN	CANTIDAD
	1		TRABAJOS PRELIMINARES		
1	1.1	72131701-004	Remoción de Estructuras Existentes	Gl	1,00
	2		PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO		
2	2.1	72141107-001	Puente sobre el A° Guazu - Avda. San Antonio	m	36,00
3	2.2	72141107-001	Puente sobre el A° Guazu - Avda. de los Eucaliptos	m	36,00
	3		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO		
4	3.1	81101508-002	Elaboración de Proyecto Ejecutivo – Puente 1 - sobre el A° Guazu - Avda. San Antonio	Gl	1,00
5	3.2	81101508-002	Elaboración de Proyecto Ejecutivo – Puente 2 - sobre el A° Guazu - Avda. de los Eucaliptos	Gl	1,00
	3		OBRAS DE PROTECCION DE MARGENES		
	3.1		**Márgenes sobre el A° Guazu - Avda. San Antonio**		
6	3.1.1	72103004-001	Excavación Estructural para Gaviones	m3	2.294,25
7	3.1.2	72131701-004	Gaviones	m3	1.725,00
8	3.1.3	72131701-004	Espigones de gaviones	m3	200,00
9	3.1.4	72131701-004	Colchón Reno e=0,23 m	m2	320,00
10	3.1.5	72131701-016	Relleno	m3	5.744,25
	3.2		**Márgenes sobre el A° Guazu - Avda. de los Eucaliptos**		
11	3.2.1	72103004-001	Excavación Estructural para Gaviones	m3	2.463,83
12	3.2.2	72131701-004	Gaviones	m3	1.852,50
13	3.2.5	72131701-016	Relleno	m3	6.168,83
	4		PAVIMENTACIÓN		
14	4.1	72131701-004	Remoción de Pavimento Existente	m^3	1.607,20
15	4.2	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR≥80%	m^3	784,00
16	4.3	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR≥100%	m^3	588,00
17	4.4	72131701-004	Riego de Imprimación	L	4.704,00
18	4.5	72131701-004	Riego de Liga	L	1.824,00
19	4.6	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	m^3	273,60
	5		OBRAS COMPLEMENTARIAS		
20	5.1	72131701-001	Señalización Horizontal	m2	273,60
21	5.2	72131701-001	Señalización Vertical	m2	16,88
	6		INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
22	6.1	72131701-004	Instalación y Servicios Especializados	mes	12,00
	7		MOVILIZACION		
23	7.1	72131701-004	Movilización	Gl	1,00