Aduana Paraguay	Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"

ACLARACION 01

En referencia al llamado Contratación Directa N° 03/2014 "Consultoría para el estudio de suelo e hidrológico del proyecto para los Puestos de Control Aduanero y Centro de Trámites Aduaneros a ser construidos" – Ad Referéndum, ID N° 270385, se emite esta Aclaración a fin de responder a las consultas realizadas por un potencial oferente:

Consultas:

1. Es necesario tener a vista el proyecto arquitectónico de las intervenciones, proyectos o refacción, por lo menos el área, el tipo de construcción de, un nivel, dos o varios niveles. Teniendo en cuenta que no hay cantidad de sondeos, ni la profundidad de los mismos, entiendo que el consultor ha de proponer en su oferta esos términos.
2. Así mismo el área a ser relevado en el trabajo de topografía.
3. En relación a Estudio hidrológico, también hace falta datos de proyecto o implantación similares a los necesarios para el estudio de suelos.

Respuestas:

La totalidad de las consultas es respondida en los siguientes ítems. La cantidad de sondeos y la profundidad de los mismos, no están requeridas en los Términos de Referencia, pero deben ser propuestas en la oferta del consultor.

a) Administración del Aeropuerto Guaraní:
Superficie del terreno: 4500 m2.
Superficie a edificar: 1.102 m2.
Características generales: el edificio a ser construido es completamente nuevo, de un solo nivel, se prevé la utilización de estructuras de hormigón armado para las fundaciones, los pilares, vigas y la losa de cobertura; sobre la misma irá apoyada una estructura metálica de 1.442 m2, compuesta por cabriadas y correas, tipo tubos de chapa doblada, techo de chapas onduladas, que facilitará el normal escurrimiento de las aguas de lluvia. Los muros exteriores serán de 20 cm de espesor de ladrillos comunes a la vista. En el interior se utilizarán mamparas divisorias.
El interior del edificio será utilizado para oficinas administrativas, tendrá baños, estar/comedor, cocina y en el exterior se prevé la construcción de áreas de estacionamiento para vehículos livianos.
Lugar de implantación del edificio: Aeropuerto Internacional Guaraní, propiedad de la DINAC

b) Administración de Saltos del Guairá:
Las características de este edificio son similares a las del Aeropuerto Guaraní.
Lugar de implantación del edificio: sobre el Lago de la Itaipú Binacional en la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú.

c) Puestos de Control de: Pilar, Cruce Carolina, Tavapy, Pozo Colorado, e Ype Hú.
Superficie del terreno: 1.100 m2
Superficie a edificar: 123.20 m2
Características generales: los edificios a ser construidos son nuevos (misma tipología en todas las localidades), de un solo nivel, se prevé la utilización de estructuras de hormigón armado para las fundaciones, los pilares, vigas y la losa de cobertura; sobre la misma irá apoyada una estructura metálica de 206 m2, compuesta por cabriadas y correas, tipo tubos de chapa doblada, techo de chapas onduladas, que facilitará el normal escurrimiento de las aguas de lluvia. Los cerramientos serán con muros de 20 cm de espesor de ladrillos comunes a la vista.
El interior del edificio albergará oficinas administrativas, dormitorio, baños, estar/comedor, cocina y en el exterior se prevé la construcción de áreas de estacionamiento y una plataforma de control de hormigón armado para vehículos pesados.
Lugar de implantación del edificio: Franja de Dominio del MOPC.

Esc. Mónica Laura Zelaya G.
Coordinadora General
Coordinación de Ejecución de Proyectos