Planilla de computo métrico y presupuesto

Obra: Construcción de aula en el Colegio San Jorge del distrito de Mcal. Francisco Solano López.

Entidad beneficiaria: **Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López**

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total
1	*Trabajos preliminares*				
1.1	Replanteo y marcación	m2	61,1		
1.2	Relleno y compactación	m3	27,5		
1.3	Cartel de Obra	m2	4		
2	*Estructura de H°A°*				
2.1	Zapata de H°A° 60x60x25	m3	0,82		
2.2	Pilar de H°A°	m3	1,67		
2.3	Vigas de fundación de H°A° 20x25	m3	1,93		
2.4	Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	ml	7,1		
2.5	Vigas cadena de H°A° 12x20	ml	25,8		
3	*Mamposteria*				
3.1	Nivelación de 0,30 m	m2	7,8		
3.2	Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	m2	92,6		
3.3	Aislación horizontal con asfalto	ml	25,8		
4	*Revoque: Fratachado y filtrado*				
4.1	Paredes interior	m2	92,6		
4.2	Paredes exterior, con impermeabilizante	m2	98,4		
4.3	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	un	1		
5	*Techo*				
5.1	Techo de teja española, con tejuelón, tirante de Ybyra pyta o curupay 2 x 6, cepillado	m2	69,6		
5.2	Viga metálica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura antióxido y dos manos pintura final	ml	7,1		
6	*Piso*				
6.1	Contrapisos esp. 7 cm	m2	61,1		
6.2	Cerámico en aulas y galerías. (PY 4) Esmaltado	m2	61,1		
6.3	Zócalo ceramico	ml	34,3		
6.4	Guarda Obra Baldosón de Hormigón	m2	28		
7	Carpintería de madera				
7.1	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	1		
8	Carpintería metalica				
8.1	Balancín para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	m2	5,4		
8.2	Vidrios de 3 mm	m2	5,4		
9	Instalación eléctrica				
9.1	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	14		
9.2	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	un	4		
9.3	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	un	2		
9.4	Ventiladores de techo	un	2		
10	*Desague pluvial*				
1	Canaletas	ml	14,2		
2	Bajadas	ml	8,2		
11	*Pintura*				
11.	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	m2	89,5		
11.	Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	63,8		
11.	Pared latex a dos manos, en zócalos a la altura de las aberturas en interior y exterior	m2	37,7		
4	Barnizado maderamen y cerámica del techo	m2	69,6		
5	Barnizado de aberturas de madera	m2	5,9		
6	Aberturas metalicas	m2	5,4		
7	Canaletas	ml	14,2		
8	Bajadas	ml	8,2		
12	*Limpieza final de obra*	gl	1		
				Sub total Gs	0
				IVA 10 %	-
				Total Gs	0