MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - PARAGUAY
RUC: 80105674-8

CREADO SEGÚN DECRETO LEY N° 6098
EN FECHA 14/06/2018

AVDA. MCAL. LÓPEZ Y CALLE A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD N°: 13/2021 – CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS - (FONACIDE) – ID N°: 392183

PLANILLA DE CALCULO DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS

OBRA: Construcción de Baños Sexados - Techo de Tejas

UBICACIÓN: Colegio Nacional Liceo Herminia Cortázar de Leite - Puerto Adela

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	Prec. Unit. 1 - (Constructora 8 de Diciembre)	Prec. Unit. 2 - (VM Construcciones)	Prec. Unit. 3 - (ID N°: 384630)	Prec. Promedio
1	72131601-002	Trabajos preliminares. Marcación y replanteo	M2	5.400	5.832	4.968	5.400
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	80.000	86.400	73.600	80.000
3	72131601-005	Mampostería de nivelac. De 0,30 cm.	M2	190.000	205.200	174.800	190.000
4	72131601-004	Estructura de HºAº zapatas y pilares	M3	2.800.000	3.024.000	2.576.000	2.800.000
5	72131601-004	Encadenados inferior de HºAº	M3	2.800.000	3.024.000	2.576.000	2.800.000
6	72131601-004	Encadenados Superior de HºAº	M3	2.800.000	3.024.000	2.576.000	2.800.000
7	72131601-006	Aislación de paredes	M2	20.000	21.600	18.400	20.000
8	72131601-005	Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15	M2	95.000	102.600	87.400	95.000
9	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	20.000	21.600	18.400	20.000
10	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones	M2	320.000	345.600	294.400	320.000
11	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	39.000	42.120	35.880	39.000
12	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	39.000	42.120	35.880	39.000
13	72131601-009	Carpeta para colocación de piso	M2	30.000	32.400	27.600	30.000
14	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada	M2	120.000	129.600	110.400	120.000
15	72131601-009	Piso alisado de cemento (Guarda Obra)	M2	80.000	86.400	73.600	80.000
16	72131601-010	Puerta Tablero	UNI	1.200.000	1.296.000	1.104.000	1.200.000
17	72131601-010	Puerta Para boxes tipo placa	UNI	500.000	540.000	460.000	500.000

18	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	340.000	367.200	312.800	340.000
19	72131601-012	Pintura de paredes al Látex	M2	20.000	21.600	18.400	20.000
20	72131601-012	Pintura de aberturas sintético	M2	27.000	29.160	24.840	27.000
21	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	20.000	21.600	18.400	20.000
22	72102508-003	Revestimiento de Azulejos	M2	120.000	129.600	110.400	120.000
23	72102602-004	Vidrios dobles	M2	140.000	151.200	128.800	140.000
24	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	2.500.000	2.792.000	2.208.000	2.500.000
25	72131601-011	Instalación sanitaria desague clocal y agua corriente	UNI	2.500.000	2.792.000	2.208.000	2.500.000
26	72131601-011	Instalación de Baño Artefactos	UNI	4.000.000	4.412.000	3.588.000	4.000.000
27	72131601-011	Camara séptica1,50x3,00	UNI	2.000.000	2.252.000	1.748.000	2.000.000
28	72131601-011	Pozo absorvente de 2,50x3,00	UNI	3.000.000	3.332.000	2.668.000	3.000.000
29	72131601-013	Limpieza Final	GL	956.200	1.032.696	879.704	956.200

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela