MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL

Nro.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS TOTALES		TOTALES
				M. DE OBRA	MATERIAL	
	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DE OBRAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:					
1	Fuente de Provisión.-	1	uni.			
2	Equipamiento Electromecánico e Hidráulico.-**10 HP**	1	uni.			
3	Tanque Elevado con Estructura de HºAº **40 m3.-**	1	uni.			
4	Caseta de Operación.-	1	uni.			
5	Extensión de Energía Eléctrica.-	1	uni.			
6	Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias, Aductora e Hidrómetros.-	1	uni.			
7.1	Cercado Perimetral (Predio Pozo).-	1	uni.			
7.2	Cercado Perimetral (Predio del Tanque). Refacción.-	1	uni.			
	Subtotal =					

COSTO DE UNIDADES SANITARIAS

Nro.	DESCRIPCION	PRECIOS TOTALES		TOTALES
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	Unidad Sanitaria.-	79		
	Subtotal =			

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN =

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

PLANILLA Nº 1 - FUENTE DE PROVISIÓN

Pozo con pared desnuda - Prof. Est.: 250 m - Diám.: 6 ½" - TIPO: B

Máquina perforadora tipo: MGG

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra	1	gl				
2	Provisión de tubería de PVC - P150 - DN 200 mm, tramos de 4 m	20	m				
3	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 ¼", con zapata de apoyo y entubado	20	m				
4	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 ½", limpieza y desarrollo	230	m				
5	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba, diámetro 10"	1,2	m				
6	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 12" x 200 mm	3	un				
7	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/candado	1	un				
8	Ejecución de aislación vertical y sello sanitario	20	m				
9	Ejecución de losa hormigón de 1,0 m x 1,0 m x 0,30 m	1	un				
10	Ejecución de perfilaje eléctrico del pozo	250	m				
11	Ejecución de prueba de bombeo	1	gl				
12	Ejecución de análisis de calidad de agua	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

PLANILLA Nº 2 - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRÁULICO

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de Hº Gº y accesorios hidráulicos de pozo						
1.1	Electrobomba sumergible; Caudal: **9.100 lt/hora** Altura Manom: **160 m** - Pot. Est: **10 HP (Trifásica)**	2	un				
1.2	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 6 mm²	155	m				
1.3	Tablero de mando	1	un				
1.4	Provisión de repuestos para tablero de mando:						
1.4.1	Contactor de guardanivel rebobinable	1	un				
1.4.2	Micro releé de 24 Voltios	2	un				
1.4.3	Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	4	un				
1.5	Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1,5 mm²	435	m				
1.6	Sonda superior, inferior y de referencia	3	un				
1.7	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm	360	m				
1.8	Tubo de Hº Gº de 2" - tramos de 3 m, para interior del pozo	125	m				
1.9	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo						
	Unión sencilla de 2" - Hº Gº	42	un				
	Alma doble de 2" - HºGº	6	un				
	Unión doble de 2" - HºGº (cónica con asiento de bronce)	1	un				
	Codo de 2" - HºGº	2	un				
	Te de 2" - HºGº	1	un				
	Tubo de H°Gº de 2" x 1,5 m	2	un				
	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2"	1	un				
	Válvula Exclusa de bronce de 2" (de regulación)	1	un				
	Válvula Esférica de bronce de 2"	2	un				
	Unión universal de ½" - HºGº	1	un				
	Alma doble de ½" - HºGº	1	un				
	Válvula esférica de bronce ½"	1	un				
	Manómetro	1	un				

1.10	Provisión de tapa para pozo, galvanizada, 8 pulg x 3/16"	1	un				
1.11	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3 pulg x 3/16" x 12 pulg	1	un				
1.12	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m	1	un.				
1.13	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de HºGº, caballete HºGº, tablero de mando, inductor de flujo, tapa para pozo, abrazadera; y puesta en operación en un total de 12 horas	1	gl				
1.16	Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	1	gl				
2	Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios						
2.1	Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1	un				
2.2	Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	1	gl				
2.3	Ejecución de análisis de calidad de agua	1	gl				
3	Provisión y montaje de sistema de automatización del equipo de bombeo con boya						
3.1	Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes						
3.1.1	Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas	1	gl				
3.1.2	Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm² dentro de electroducto 1", instalacion subterranea desde tablero de mando hasta base del poste de H°A° del PD y con accesorios de sujeción por el poste de H°A° hasta h = 6 m	55	m				
3.1.3	Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable telefónico, sección 2 x 1,0 mm², por postes	170	m				
3.1.4	Provisión y montaje de accesorios de sujeción tipo COPACO de cable telefónico TB-100	7	un				
3.1.5	Provisión y colocación de postes de palma, longitud de 7 m	6	un				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

Coef.

PLANILLA Nº 3 - TANQUE ELEVADO DE HºAº DE 40 m³ - H = 12 m

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Gestión Municipal para aprobación de construcción de tanque elevado	1	gl				
2	Movilización	1	gl				
3	Limpieza y replanteo	1	gl				
4	Cartel de obra y pasacalle	1	gl				
5	Fundación del tanque elevado						
5.1	Elaboración y carga de hormigón fck = 210 kg/cm² para el cabezal, incluyendo acero estructural, alambre de atar	3,29	m³				
5.2	Pilotes Ø = 0,40 m fck = 210 kg/cm², con movilización de maquinaria	122,4	ml				
6	Elaboración y carga de hormigón estructural fck = 210 kg/cm², incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje						
6.1	1ª riostra y los resultados de rotura de probeta a los 7 días de los ítems 5.1 y 5.2	2,64	m³				
6.2	Columna y 2ª riostra - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.1	3,42	m³				
6.3	Columna y 3ª riostra - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.2	3,12	m³				
6.4	Columna y 4ª riostra - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.3	2,89	m³				
6.5	Columna y viga sostén de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.4	2,71	m³				
6.6	Losa de fondo de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.5	4,48	m³				
6.7	Pared de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.6 y de los 28 días de los ítems 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 , 6.4 y 6.5	6,61	m³				
6.8	Tapa de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.7	3,29	m³				
7	Impermeabilización de la cuba	56,55	m²				
8	Prueba de estanqueidad y los resultados de rotura de probeta a los 28 días de los ítems 6.6 y 6.7	40	m³				
9	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	1	gl				
10	Provisión, fabricación y montaje de pararrayos, soportes y accesorios c/medición de resistividad del suelo						
10.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro ⅝" x 2,40 m, con 10 kilos de bentonita por cada jabalina	25	un				
10.2	Cable de cobre desnudo 35 mm², según altura del tanque elevado	19	m				

10.3	Abrazadera metálica con aislador para cable de 35 mm², por el tubo HºGº 2"	1	un				
10.4	Soporte metálico con aislador para cable de 35 mm², por la viga de hormigón	3	un				
10.5	Captor de 5 puntas	1	un				
10.6	Tubo HºGº 2" x 6 m, incluyendo soporte de varilla de 12 mm	1	un				
10.7	Aislador entre captador de 5 puntas y tubo HºGº de 2"	1	un				
10.8	Accesorios de HºGº para conexión entre aislador del pararrayo y el tubo de HºGº de 2"	1	gl				
10.9	Tubo de PVC para desagüe, soldable 40 mm x 3 m, protección de cable de cobre desnudo	1	gl				
10.10	Soldadura exotérmica entre jabalina con cable desnudo y cable con cable desnudo	26	un				
10.11	Montaje del pararrayo, cables, soportes, tubo de HºGº	1	gl				
10.12	Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm², incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m	200	m				
10.13	Medición de resistencia de la puesta a tierra con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras	1	gl				
11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica						
11.1	Subida						
	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	15,5	m				
	Válvula retención horizontal de bronce de 3"	1	un				
	Válvula exclusa de bronce de 3"	1	un				
	Alma doble HºGº de 3"	2	un				
	Unión doble HºGº de 3" con asiento de bronce	2	un				
	Unión sencilla HºGº 3"	3	un				
	Te de HºGº 3" x 3"	1	un				
	Curva 90° x 3" de HºGº	1	un				
	Adaptador PVC LR 3"x 85 mm	1	un				
11.2	By Pass Subida/Bajada						
	Válvula exclusa de bronce de 3"	1	un				
	Alma doble HºGº de 3"	1	un				
	Unión doble HºGº de 3" con asiento de bronce	1	un				
	Adaptador PVC LR 3"x 85 mm	1	un				
	Tubo PVC soldable 85 mm x 1,0m	1	un				
	Unión de Reducción PVC soldable 110 x 85 mm	1	un				
	Tubo PVC soldable 110 mm x 2,0 m	1	un				
11.3	Bajada						
	Tubo hierro galvanizado Ø = 4"	13,5	m				
	Válvula exclusa de bronce de 4"	1	un				
	Alma doble HºGº de 4"	1	un				

	Unión doble HºGº de 4" con asiento de bronce	1	un				
	Unión sencilla HºGº de 4"	2	un				
	Te 90°x 4" HºGº	1	un				
	Adaptador PVC LR 4"x 110 mm	2	un				
11.4	Desborde y limpieza						
	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	18,4	m				
	Válvula exclusa de bronce de 3"	1	un				
	Alma doble HºGº de 3"	1	un				
	Unión doble HºGº de 3" con asiento de bronce	1	un				
	Unión sencilla HºGº de 3"	3	un				
	Te de HºGº 3" x 3"	1	un				
	Codo 45° x 3" de HºGº	2	un				
	Curva 90° x 3" de HºGº	1	un				
11.5	Pintura con antióxido y sintética de los tubos de HºGº	38,5	m²				
11.6	Mano de obra de montaje hidráulica	1	gl				
11.7	Bloque de Hormigón fck = 180 kg/cm² 0,40 x 0,40 x 0,40 de anclaje para tuberías de subida, bajada y desborde y limpieza	3	un				
11.8	Provisión y colocación de macromedidor						
	Macromedidor 2" Tipo Woltmann	1	un				
	Brida roscable PVC 2"	2	un				
	Adaptador PVC LR 2"x 60 mm	2	un				
	Cañería PVC soldable 6 Kg/cm² 60 mm x 1 m	2	un				
	Registro para macromedidor de mampostería 0,15 - 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, con revoque impermeable interno y tapa chapa metálica esp = ⅛" sobre marco de perfiles	1	un				
12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapas HºAº de 0,36 x 1,10 e = 0,07 m	2	un				
13	Construcción de registros de mampostería 0,60 x 0,60 x 0,80 c/3 tapas HºAº de 0,30 x 0,90 e = 0,07 m	1	un				
14	Ejecución de línea de desagüe, incluyendo excavación y tapada de zanja, con provisión y colocación de los siguientes accesorios						
14.1	Tubo de PVC soldable de 85 mm, 6 Kg/cm²	12	m				
14.2	Adaptador PVC LR 3" x 85 mm	1	un				
14.3	Muro de mampostería de 0,45 x 0,60 x 0,60	1	un				
15	Pintura de la estructura de HºAº al látex	150	m²				
16	Pintura del letrero por la cuba	1	gl				
17	Relleno, compactación bajo tanque hasta primera riostra y taludes hasta 1,20 de longitud, con empastado	1	gl				
18	Esparcido de material sobrante de excavación en el predio de las obras y limpieza final	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

PLANILLA Nº 4 - CASETA DE OPERACIONES

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Gestión Municipal para aprobación de construcción de caseta	1	gl				
2	Movilización y transporte de materiales	1	gl				
3	Limpieza y replanteo	1	gl				
4	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,58	m^3				
5	Mampostería de nivelación de 0,30 m	2,52	m^2				
6	Aislación horizontal del muro de 0,45 m	3,15	m^2				
7	Relleno y compactación	1,46	m^3				
8	Mampostería de elevación						
8.1	Ladrillo común	13,97	m^2				
8.2	Ladrillo convocó	0,72	m^2				
8.3	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	4,26	m^2				
9	Techo de hormigón armado	1,02	m^3				
10	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio e = 4 mm	10,38	m^2				
11	Revoque filtrado de paredes, techo y muros	45,22	m²				
12	Provisión e instalación de tanque de solución de cloro 250 lt, espesor de pared 5 mm	1	un				
13	Provisión y colocación de tubo PVC para desagüe de 50 mm x 1,0 m y rejilla de piso (RP) 100 mm	1	gl				
14	Contrapiso de cascotes e = 0,07 m	10,38	m^2				
15	Piso de HºAº de la caseta y vereda perimetral; e = 0,08 m	0,63	m^3				
16	Provisión y colocación de abertura metálica 0,90 m x 2,10 m	1	un				
17	Pintura de paredes y techo al látex	46,69	m^2				
18	Pintura antióxido y al esmalte sintético de abertura metálica	5,09	m^2				
19	Instalaciones eléctrica: llaves, cables, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo	1	gl				
20	Registro 0,40 x 0,40 x 0,50 c/tapa Hº Aº e = 0,05 m en marco metálico	2	un				
21	Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 c/tapa Hº Aº e = 0,05 m en marco metálico	1	un				
22	Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 c/tapa HºAº e = 0,05 m en marco metálico	1	un				
23	Provisión y colocación de perfil "L" ½" x ½" x ⅛" x 0,85 m por la pared de registro de 0,60 x 0,60 para sujeción de piola	1	gl				
24	Instalación hidráulica para el sistema de dosificación del cloro y alimentación de agua para tanque de 250 lt	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

PLANILLA Nº 5 - EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Trifásica		m	N/A			
2	Provisión y montaje de Acometida	1	gl				
3	Provisión y montaje Puesto de Entrega en media tensión, incluyendo cable de cobre desnudo de 35 mm² desde los descargadores y de la carcasa del transformador hasta la jabalina de puesta a tierra	1	gl				
4	Provisión y montaje de Puesto de Distribución **Trifásico de 25 KVA**	1	gl				
5	Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra						
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro ⅝" x 2,40 m, con 10 kilos de bentonita por cada jabalina	16	un				
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm², incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m	120	m				
5.3	Soldadura exotérmica entre jabalina con cable y cable con cable desnudo	17	un				
5.4	Medición de la resistencia de la puesta a tierra con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras	1	gl				
6	Alimentador principal entre tablero limitador en PD y TG en caseta						
6.1	Provisión y colocación de cable para instalación sumersa en agua entre caja medidor del puesto de distribución y el tablero principal en la caseta de operación, cable 4 x 10 mm²	14	m				
6.2	Provisión y ejecución de la línea subterránea de PEAD de 2" entre el registro del PD y caseta	10	m				
7	Registro de mampostería de 0,60 x 0,60 x 0,60 m con tapa de HºAº, espesor de 6 c m, para conexión de la acometida subterránea y jabalina de puesta a tierra bajo el puesto de distribución	1	un				
8	Pago del derecho de conexión y de consumo hasta el final del mes del Acta de la Recepción Provisoria	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

Coef.

PLANILLA Nº 6 - RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS, ADUCTORA E HIDRÓMETROS

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
A	**Red de Distribución:**						
1	Excavación, relleno y compactación de zanjas para red	1804,32	m^3			N/A	
2	Tendido de tuberías de red y colocación de accesorios	7518	m			N/A	
3	Provisión de tubos de PVC soldable - 6 Kg/cm²:						
	Ø 85 mm	1044	m				
	Ø 60 mm	1398	m				
	Ø 40 mm	5076	m				
4	Provisión de válvulas exclusa de bronce para red de distribución						
	Diámetro de 3"	1	un				
	Diámetro de 2"	2	un				
	Diámetro de 1¼"	4	un				
5	Provisión de accesorios de PVC						
5.1	Ramales T a 90° de:						
	85 mm x 85 mm	5	un				
	60 mm x 60 mm	1	un				
	40 mm x 40mm	3	un				
5.2	Cruces de:						
	60 mm x 60 mm	4	un				
	40 mm x 40 mm	1	un				
5.3	Buje reducción de:						
	85 mm x 75mm	6	un				
	75 mm x 60mm	6	un				
	60 mm x 50mm	16	un				
	50 mm x 40mm	16	un				
5.4	Curvas:						
	90° x 40 mm	2	un				
	45° x 85 mm	1	un				
	45° x 40 mm	1	un				
5.5	Tapón hembra de:						
	40 mm	21	un				

5.6	Adaptador corto LR de PVC						
	85 mm x 3"	2	un				
	60 mm x 2"	4	un				
	40 mm x 1¼"	8	un				
6	Adhesivo Plástico extrafuerte (850 g)	20	un				
7	Solución Limpiadora (1000 cc)	24	un				
8	Cinta Teflón de ¾" x 10 m	15	un				
9	Provisión y ejecución de **registro para válvula exclusa** de mampostería de 0,50 m x 0,50 m x 0,80 m, con revoque interno y tapa de H°A° espesor 7 cm (ø 8 mm c/10 cm) con marco y contramarco de perfiles metálicos, con fondo de piedra triturada (según plano de detalle)	7	un				
B	**Conexiones Domiciliarias:**						
1	Provisión de cañerías y accesorios para conexiones domiciliarias de **½"**						
1.1	Tubo soldable PVC de 20 mm - 7,5 Kg/cm²	2880	m				
1.2	Adaptador PVC LR de ½" x 20 mm	160	un				
1.3	Válvula esférica PVC soldable de 20 mm	160	un				
1.4	Te de PVC soldable de 20 mm x 20 mm	160	un				
1.5	Tapón de PVC soldable de 20 mm	160	un				
1.6	Codo 90° x ½" PVC liso rosca	160	un				
1.7	Canilla de bronce pico largo para manguera ½"	160	un				
1.8	Poste de madera de eucalipto 3" x 3" x 1,2 m	160	un				
1.9	**Ejecución de conexiones domiciliarias de ½"**, con colocación de hidrómetro, tubos de tubos PVC soldable de 20 mm y accesorios, incluyendo excavación y tapada de zanja, registro de mampostería de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, con tapa de HºAº	160	un				
2.	Provisión de cañerías y accesorios para conexiones domiciliarias de **1"**						
2.1	Caño PEAD 1" - 10 Kg/cm² - MP virgen	3000	m				
2.2	Alma doble PVC roscable ½"	23	un				
2.3	Buje reducción PVC roscable 1" x ½"	23	un				
2.4	Unión doble PVC roscable 1"	23	un				
2.5	Unión de reducción PVC roscable 1" x ¾"	23	un				
2.6	Buje reducción PVC roscable ¾" x ½"	23	un				
2.7	Adaptador PVC LR de ½" x 20 mm	23	un				
2.8	Tubo soldable PVC de 20 mm - 7,5 Kg/cm²	69	m				
2.9	Válvula esférica PVC soldable de 20 mm	23	un				
2.10	Te de PVC soldable de 20 mm x 20 mm	23	un				
2.11	Tapón de PVC soldable de 20 mm	23	un				

2.12	Codo 90° x ½" PVC liso rosca	23	un				
2.13	Canilla de bronce pico largo para manguera ½"	23	un				
2.14	Poste de madera de eucalipto 3" x 3" x 1,2 m	23	un				
2.15	**Ejecución de conexiones domiciliarias de 1**", con colocación de hidrómetro, tubos - PEAD 10 kg/cm² MP virgen y accesorios, incluyendo excavación y tapada de zanja, registro de mampostería de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, con tapa de HºAº	23	un				
3	Collar de tomada PVC de:						
	85 mm x ½"	23	un				
	60 mm x ½"	43	un				
	40 mm x ½"	116	un				
C	**Aductora:**						
1.	Instalación de cañerías de PVC 85 mm soldable, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m	240	m				
2.	Provisión de tubo PVC soldable de 85 mm, 6 kg/cm²	240	m				
3.	Provisión y colocación de accesorios						
3.1	Curva PVC soldable de 90° x 85 mm	3	un				
3.2	Adaptador PVC LR 2" x 60 mm	1	un				
3.3	Buje reducción largo PVC soldable de 85 mm x 60 mm	1	un				
D	**Provisión de hidrómetros domiciliarios:**						
1	Provisión de hidrómetros ½" y accesorios, montados en caballete ¾", de acuerdo a plano de detalle						
1.1	Hidrómetros de ½" con extremo rosca macho	183	un				
1.2	Caño PVC roscable ¾" x 1,10 m	183	un				
1.3	Buje reducción ¾" x ½"	366	un				
1.4	Unión sencilla PVC roscable de ¾"	366	un				
1.5	Unión doble de PVC roscable de ¾"	183	un				
1.6	Alma doble PVC roscable de ¾"	183	un				
1.7	Válvula esférica PVC rosca macho de ¾"	183	un				
1.8	Codo PVC roscable 90° x ¾"	366	un				
1.9	Codo PVC LR 90° x 25 mm x ¾"	366	un				
1.10	Buje reducción corto PVC 25 mm x 20 mm	366	un				
1.11	Cinta Teflón de ¾" x 10 m	65	un				
1.12	Caja de Protección para Hidrómetro de acuerdo a plano de detalle	183	un				
1.13	Montaje de caballete de Hidrómetro con prueba de estanqueidad en banco de prueba	183	un				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

PLANILLA Nº 7.1 - CERCADO PERIMETRAL (PREDIO POZO)

Predio pozo: 10 x 10

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Movilización y transporte de materiales	1	gl				
2	Limpieza del terreno y replanteo de obra	1	gl				
3	Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30 x 0,30 x 0,50	21	un				
4	Excavación para bases de postes prefabricados: 0,40 x 0,40 x 0,50	3	un				
5	Ejecución de bases de hormigón fck = 180 Kg/cm²: 0,30 x 0,30 x 0,50	21	un				
6	Ejecución de bases de hormigón fck = 180 Kg/cm²: 0,40 x 0,40 x 0,50	3	un				
7	Provisión y colocación de postes prefabricados HºAº - tipo "T", recto de 2,5 m	14	un				
8	Provisión y colocación de postes prefabricados HºAº - tipo "T", recto de 2,5 m, para soporte a 45°	10	un				
9	Provisión y colocación de alambrado en tela de acero galvanizado. Alambre Nº12, malla 2", altura 1,8 m con trinca de alambre Nº15	35,2	m				
10	Provisión y colocación de alambre tensor liso galvanizado Nº9	147,84	m				
11	Fabricación y montaje de portones						
11.1	Portón vehicular de 3,60 x 1,80 m de dos hojas; con tubo HºGº de 1¼", con codos 90° y tés soldados; dos bases hormigón fck = 180 kg/cm² de 0,40 x 0,40 x 0,50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1" x ⅛" con rebites; pilar de soporte de tubo HºGº de 2" x 3 m; con candado y herrajes; pintura antióxido y esmalte sintético	1	gl				
11.2	Portón peatonal de 1,20 x 1,80 m; con tubo HºGº 1¼", con codos 90° y tés soldados; dos bases de hormigón fck = 180 kg/cm² de 0,40 x 0,40 x 0,50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1"x 1/8" con rebites; pilar soporte de tubo HºGº de 2"x 3 mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

PLANILLA Nº 7.2 - CERCADO PERIMETRAL (PREDIO TANQUE) - REFACCIÓN

Predio tanque: 20 x 20

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Fabricación y montaje de portones						
1.1	Portón vehicular de 3,60 x 1,80 m de dos hojas; con tubo HºGº de 1¼", con codos 90° y tés soldados; dos bases hormigón fck = 180 kg/cm² de 0,40 x 0,40 x 0,50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1" x ¼" con rebites; pilar de soporte de tubo HºGº de 2" x 3 m; con candado y herrajes; pintura antióxido y esmalte sintético	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT

LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL **DISTRITO: SANTA RITA** **DPTO.: ALTO PARANÁ**

Coef.

PLANILLA Nº 8 - UNIDAD BÁSICA SANITARIA

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
	ETAPA 1						
1	Aprobación de planos y permisos municipales	1	gl				
2	Movilización	1	gl				
3	Cámara de Inspección (0,40 x 0,40 m)	1	gl				
4	Pozo absorbente prefabricado in situ (diám. 0,80 m, h = 1,50 m, $e_{mín}$ = 0,05 m)	1	gl				
5	Cámara séptica prefabricado in situ (diám. 0,80 m, h = 1,50 m, $e_{mín}$ = 0,05 m)	1	gl				
	ETAPA 2						
6	Estructura de metal , paredes y techo en chapa metálica	1	gl				
7	Cordón perimetral de ladrillos (4 hiladas, h = 0,20 m)	9,0	ml				
8	Contrapiso de cascote (h = 0,20 m)	1,29	m^2				
9	Contrapiso de cascote (h = 0,10 m)	0,96	m^2				
10	Carpeta hidrófuga para piso (e = 2 cm)	3,36	m^2				
11	Pileta de granito reconstituido sobre base de mampostería de 0,15 m, de ladrillo común y revoque impermeable	1	gl				
	ETAPA 3						
12	Provisión e instalación cloacal (artefactos, cañerías, rejillas sifonadas, etc). Según plano	1	gl				
13	Provisión e instalación de agua corriente (artefactos, cañerías de PVC de ½'', canilla de bronce, ducha, jabonera y portarollo) según plano de instalación	1	gl				
14	Letrero por la puerta de la solución sanitaria individual	1	gl				
UNIDAD BÁSICA SANITARIA - SUB TOTAL							
UNIDAD BÁSICA SANITARIA - TOTAL GUARANÍES CON IVA							

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
B	**COSTO DE UNIDADES SANITARIAS POR LOCALIDAD**	**79**	un				