MARIO GOMEZ CONSTRUCCION
Construcciones en general – Reparaciones – Pinturas
Compañía Juagua.i - Coronel José Félix Bogado, Itapúa, Paraguay Telf: 0986 820 490

Coronel José Félix Bogado, 08 de marzo del 2021.-

Señores:
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Departamento de UOC
Presente

REF.: REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE UN PABELLON DE TRES AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CURUÑAI

Reparacion de Infraestructura de 3 Aulas en el Colegio Nacional Curuñai.						
Items	**Codigo de catalogo**	**Descripcion**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de obra	uni	1	980.000	980.000
2	72101601-001	Desmonte y desalijo de tejas francesas.	m2	246,75	150.000	37.012.500
3	72131601-004	Encadenado de HºAº de 0,15 x0,25 sobre pared trasero.	m3	1,1	1.990.000	2.189.000
4	72131601-004	Columnas de HºAº de 0,25 x 0,25 con base de 0,60 x0,60 x0,15 a la vista.	m2	2	2.100.000	4.200.000
5	72131601-004	Viga de HºAº de 0,15 x 0,25 sobre columnas a la vista.	m3	0,97	2.200.000	2.134.000
6	72131601-004	Viga de metal de perfiles según detalles.	ml	25,65	110.000	2.821.500
7	72101601-001	Techo de chapa prepintada trapezoidal termoacustico de 50mm sobre estructura metalica de perfiles según detalles de corte.	m2	246,75	295.000	72.791.250
8	72101607-001	Reparacion de Fisuras de revoque y revoque bajo techo.	un	1	400.000	400.000
9	72101607-007	Pared de ladrillos huecos .	m2	7,92	72.000	570.240
10	72101607-006	Revoque de pared de puerta.	m2	15,84	28.000	443.520
11	72101704-001	Losa de HºAº de 0,08 cm de espesor sobre aberturas revocadas.	m2	3,96	199.000	788.040
12	72102905-001	Desmonte compactacion de suelo reparacion de piso de mosaico calcareo en el aula.	m2	8	75.000	600.000
13	72102602-008	Marco 0,15 y puerta de 0,90 x 2,10 de chapa doblada herrajes.	un	3	580.000	1.740.000
14	72131601-009	Limpieza y piso de hºsº para pista de formacion y camineros de acceso de 8cm de espesor dosaje 1:3:3.	m2	299,68	70.000	20.977.600
15	72101603-002	Canaleta de chapa y bajada N°24.	ml	76,5	68.000	5.202.000
16	72102201-003	Instalacion de Tablero TG DE 32 Amp.	un	1	240.000	240.000
17	72102201-003	Instalacion de Tablero TG DE 25 Amp. Con barrera de fase y neutro	un	3	392.500	1.177.500
18	72102201-003	Instalacion de los Tableros de comando de ventiladores TCV.	un	6	85.000	510.000

Mario Gómez
Mario Gómez
CONSTRUCCIÓN
RUC: 6043972-6

MARIO GÓMEZ CONSTRUCCIÓN

Construcciones en general – Reparaciones – Pinturas

Compañía Juagua.i - Coronel José Félix Bogado, Itapúa, Paraguay Telf: 0986 820 490

19	72102201-003	Instalacion de los Tableros de comando de luces y tomas. TCTL.	un	18	88.000	1.584.000
20	72102201-003	Instalacion de los tableros de comando de acondicionador de aire TCAA.	un	6	92.000	552.000
21	72102201-003	Alimentacion de circuitos de iluminacion con interruptor automatico.	un	7	45.000	315.000
22	72102201-003	Alimentacion de circuitos de luces.	un	18	92.000	1.656.000
23	72102201-003	Alimentacion de circuitos de tomas.	un	27	92.000	2.484.000
24	72102201-003	Alimentacion de circuitos de ventiladores.	un	6	92.000	552.000
25	72102201-003	Alimentacion de circuitos para aire acondicionado.	un	6	145.000	870.000
26	72102201-003	Alimentacion de circuitos de tomas computadoras.	un	6	118.000	708.000
27	72102201-003	Artefactos de iluminacion led de 24 amp.	un	18	165.000	2.970.000
28	72102201-003	Artefactos placas led 18wat c/fotocelula en galeria.	un	7	110.000	770.000
29	72102201-003	Instalacion de cableado y bases para aire acondicionado	un	6	900.000	5.400.000
30	72102201-003	Instalacion de ventilador de techo	un	6	55.000	330.000
31	72131601-012	Pinturas de tirantes y correas metalicos con anticorrosivos y pintura sintetico.	m2	246,75	18.000	4.441.500
32	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica.	ml	84,6	23.500	1.988.100
33	40101609-001	Ventilador de techo de 56"	UNI	6	569.992	3.419.952
34	40101701-002	Aire acondicionado de 12000 BTU	uni	6	2.000.000	12.000.000
Total						194.817.702

Firma: Mario Gómez

Empresa: MARIO GÓMEZ CONSTRUCCIÓN

RUC N°: 6043972-6

Mario Gómez
CONSTRUCCIÓN
RUC: 6043972-6