*Universidad Nacional de Asunción*
**RECTORADO**
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

## REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

| Item | Catalogo | Descripción | Marca del Producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, conforme al siguiente detalle: | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | 72103004-004 | Excavacion de canalizacion para tuberia enterrada de 300 mm PVC vinilfer | | | m.l | Evento | 1 | 35 | | - |
| 1 | 72103004-005 | Rotura y excavacion de Hormigon Hidraulico para tuberia de 300 | | | m.l | Evento | 1 | 20 | | - |
| 1 | 72103004-004 | Rotura y excavación de vereda para tuberia de 300 | | | m.l | Evento | 1 | 16 | | - |
| 1 | 72131601-005 | Construccion de registro de mamposteria de 1,50 x 1,50 x 1,80 | | | un | Unidad | 1 | 2 | | - |
| 1 | 72131601-004 | Provision de tapa de registro de hormigon de 1, 0 x 1, 0 | | | un | Unidad | 1 | 2 | | - |
| 1 | 72101703-002 | Provision de caño de pvc vinilfer de 300 mm de 6 | | | un | Unidad | 1 | 12 | | - |
| 1 | 72101703-002 | Reposición de vereda | | | m2 | Evento | 1 | 10 | | - |
| 1 | 72101703-002 | Reposición de piso de Hº | | | m2 | Evento | 1 | 12 | | - |
| 1 | 72102304-009 | Reposicion de canal de desague pluvial | | | un | Unidad | 1 | 2 | | - |
| 1 | 72102304-009 | Reposición de canal de desague a cielo abierto | | | gl | Evento | 1 | 1 | | - |
| 1 | 72131701-005 | Reposicion de paseo central | | | gl | Evento | 1 | 1 | | - |
| 1 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | | | gl | Evento | 1 | 1 | | - |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | - |