COMPUTO METRICO

PROYECTO: Mantenimiento Junta Municipal de la Ciudad de Encarnación
COMITENTE: Municipalidad de Encarnación
UBICACIÓN: Calle Gral. Artigas e/ Padre Kreusser y Gral.Cabañas

Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		**PINTURA EDIFICIO**				
	1.1	Pintura Latex Interior	m²	1580,00		
	1.2	Pintura Latex Exterior	m²	350,00		
	1.3	Pintura de aberturas de madera	m²	260,00		
	1.4	Pinturas aberturas metálicas	m²	115,00		
	1.5	Pintura de Piso de Madera (parquet) Sintetico	m²	152,00		
2		**SANITARIOS INTERNOS**				
	2.1	Cambio de azulejo Sanitarios 15X15 cm Blanco	m²	25,00		
	2.2	Piso sanitarios ceramico 15X30 cm	m²	5,00		
	2.3	Piso cocina de ceramica esmaltada 30X30 cm	m²	6,50		
	2.4	Cambio de griferia del tipo FV	gl	1,00		
	2.5	Artefactos Sanitarios	gl	1,00		
	2.6	Botiquin	un	1,00		
	2.7	Extractor de aire eléctrico	un	1,00		
3		**AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU**	un	1,00		
4		**SANITARIOS EXTERNOS**				
	4.1	Zocalo Baño de ceramica de 10 cm	ml	48,00		
	4.2	Azulejado de baños de 15X15 cm	m²	75,00		
	4.3	Piso baños ceramico 15X30 cm	m²	22,00		
	4.4	Mingitorios	un	3,00		
	4.5	Lavatorios con Pedestal	un	4,00		
	4.6	Pintura de sanitarios	m²	102,00		
	4.7	Ducha electrica	un	2,00		
	4.8	Ladrillos de vidrio de 20 X20 cm	m²	7,00		
5		**OBRAS EXTERNAS**				
	5.1	Retirada de baldosas de vereda existente	m²	110,00		
	5.2	Regularización de contrapiso	m²	110,00		
	5.3	Umbral de Granito (acceso principal)	gl	1,00		
	5.4	Piso baldoson de canto rodado para vereda	m²	110,00		
	5.5	Cantero Frente de mamposteria	ml	23,10		
	5.6	Retirada de baldosas de patio existente	m²	201,00		
	5.7	Regularización de contrapiso	m²	201,00		
	5.8	Piso de cerámica antideslizante para patio	m²	201,00		

	5.9	Jardines interiores	gl	1,00		
	5.10	Jardines exteriores	gl	1,00		
	5.11	Instalación eléctrica reacondicionamiento	gl	1,00		
6		**TINGLADO POLIDEPORTIVO**				
	6.1	Cimiento de piedra bruta	m³	7,00		
	6.2	Mampostería de nivelación de ladrillo comun de 0,30m	m²	12,00		
	6.3	Mampostería de ladrillo comun de 0,15m	m²	252,00		
	6.4	Pilares de Hº Aº	m³	6,00		
	6.5	Encadenados de Hº Aº	ml	132,00		
	6.6	Colocacion de Chapas trapezoidales de zinc	m²	242,00		
	6.7	Colocación de Chapas traslúcidas de fibra de vidrio	m²	178,00		
	6.8	Correas tipo tinglado de varilla torcionada	ml	720,00		
	6.9	Portón metálico chapa N 18	un	2,00		
	6.10	Techo de estructura metálica (entrada a polideportivo) de zinc N 26	m²	20,00		
	6.11	Pintura de estructura metálica arcos, columnas y tensores.	m²	370,00		
	6.12	Pintura de muro	m²	85,00		
7		**CORTINAS VERTICALES EN OFIC. Y SALAS DE SESIONES**	m²	55,00		
8		**PUERTAS DE BLINDEX Y ABERTURAS DE ALUMINIO ANODIZADO**	gl	1,00		
9		**AMPLIACION DE TARIMA DE MADERA DE SALA DE REUNIONES REVESTIDA CON ALFOMBRA**	gl	1,00		