Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524)– 225 207

MUNICIPALIDAD : Dr. Juan M. Frutos **DPTO: Caaguazu**

Construccion de Aulas Col. Nac. "Santo Domingo de Guzmán"

1	2	3	4	5	6	7
Íte m	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**				
		Limpieza y preparación del terreno	M2	125		
		Replanteo	M2	125		
2	72131601-004	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	23		
3	72131601-004	**Estructura de Hº A°**				
		Vigas y dado de H° A°	M3	2		
		Encadenados de H° A°	M3	4		
4	72131601-005	**Muros de nivelación:**				
		De 0,45 cm.	M2	6		
		De 0,30cm.	M2	13		
		De 0,60 cm	M2	1		
5	72131601-009	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46		
6	72131601-006	**Aislacion asfaltica:**				
		De paredes	M2	11		
7	72131601-005	**Muros de Nivelación:**				
		De 0 3C para revocar	M2	7		
		De 0,15 para revocar	M2	7		
		De 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51		
		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13		
		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	67		
		Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hilada)	ML	24		
8	72131601-004	**Pilares**				
		De 0.45x0,45 visto para corredor	ML	11		
9	72131601-007	**Techo:**				
		De tejas y tejuetones prensadas a maquina	M2	168		
		Viga de madera y planchuela en galera	GL	1		
10	72131601-008	**Revoques:**				
		De paredes interior y exterior a una capa	M2	128		
		De viga cumbrera de H° A6	M2	18		
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	115		
12	72131601-009	**Piso de baldosa calcarea**	M2	115		
13	72131601-009	**Zocalo calcareo**	ML	67		
14	72131601-010	**Aberturas de madera:**				
		Puerta madera de 1,20x2,10	UN.	2		
15	72131601-010	**Aberturas metalicas:**				
		Ventanas tipo balancines	M2	14		
16	72131601-008	**Alféizar de ventanas:**				
		De reovque 1:3 (Cemento-arena)	ML	10		
17	72131601-012	**Pinturas:**				
		De paredes a la cal	M2	128		
		De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20		
		De viga cumbrera a la cal	M2	18		
		De aberturas metáfcas con pintura sintética	M2	13		
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174		
		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168		
		De abertura de madera con barniz	M2	11		
18	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	14		
19	72131601-001	**Desagüe Pluvial:**				
		Canasta y caño de bajada N° 26 - desarropo 33 cr	ML	43		
20	72131601-001	**Instalación electrica**	GL	1		
21	72131601-001	**Artefactos eléctricos**	GL	1		
22	72131601-001	**Mobiliarios:**				
		Pizarrones	UN	2		
23	72131601-013	**Limpieza final**	M2	120		
		TOTAL GENERAL				

Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524)– 225 207

MUNICIPALIDAD : Dr. Juan M. Frutos **DPTO: Caaguazu**

Construccion de Aulas Col. Nac. "Santo Domingo de Guzmán"

Plano de la Obra