MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax: (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA DESAGUE PLUVIAL
UBICACIÓN: KM 7 1/2 ASENTAMIENTO SAN BLAS.
FECHA: 15/05/2021
ÁREA CUBIERTA: 250 ml

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra.	un			-
2	Excavación para ampliacion de cuneta existente y colocacion de tubos.	m³			-
3	Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 0.60m de boca sobre colchon de Triturada 6ta. 5cm de esp.	un			-
4	Provisión y colocación de tubo de hormigón de 0.60m de boca sobre colchon de Triturada 6ta. 5cm de esp. (entrada vehicular,	ml			-
5	Mamposteria 0.15 m sobre Tubo, con revoque.	m²			-
6	Muro de Contención de PBC 0.40, 1 cara vista externo para disipador cabecera del puente existente	m³			-
7	Baden de Hormigón.	m³			-
8	Limpieza final	m²			-
	TOTAL				

Los precios de referencia son de las Revistas Costos y CAPACO + BGI (25%)

REFERENCIAS

gl global
un unidad
ml metro lineal
lts litros
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

NOTAS

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax: (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA DESAGUE PLUVIAL
UBICACIÓN: KM 7 1/2 ASENTAMIENTO SAN BLAS.
FECHA: 15/05/2021
ÁREA CUBIERTA: 250 ml

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1° MES			
A	TRABAJO PRELIMINARES			1	2	3	4
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra.	un	1,0				
2	Excavación para ampliacion de cuneta existente y colocacion de tubos.	m³	317,0				
3	Provisión y colocación de medio tubo de hormigón de 0.60m de boca sobre colchon de Triturada 6ta. 5cm de esp.	ML	400,0				
4	Provisión y colocación de tubo de hormigón de 0.60m de boca sobre colchon de Triturada 6ta. 5cm de esp. (entrada vehicular,	ml	80,0				
5	Mamposteria 0.15 m sobre Tubo, con revoque.	m²	120,0				
6	Muro de Contención de PBC 0.40, 1 cara vista externo para disipador cabecera del puente existente	m³	7,0				
7	Baden de Hormigón.	m³	6,10				
8	Limpieza final	m²	300,0				

REFERENCIAS

gl global
un unidad
ml metro lineal
lts litros
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

NOTAS

Las

El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras