LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 07/2016

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL TIPO ENRIPIADO PILAR - BOQUERÓN - HUMAITÁ - CURUPAYTY - PASO DE PATRIA" GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ"

Pilar, 22 de mayo de 2017

ADENDA N° 07

Modificaciones Parciales

1. En la Sección VI - Formularios - FORMULARIO Nº 1 - Formulario de Oferta. Página 3.

Donde dice:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA : **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO RIPIO** **TRAMO: Pilar - Boqueron - Humaita - Curupayty - Paso de Patria**

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGOS	DESCRIPCIÒN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
		CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO RIPIO				
1	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	21,91		
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00		
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	46.830,03		
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	63.941,47		
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	88.044,73		
1.6		Terraplenes	m3	80.217,90		
2	**72131701-003**	**PAVIMENTO**		-		
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	716.817,61		
3	**72102304-005**	**OBRAS DE DRENAJE**		-		
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	544,90		
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	430,32		
3.3		Reparación de puentes de maderas	ml.	93,09		
4	**72131601-005**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		-		
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.820,29		
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.499,59		
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	401,35		
4.4		Empastado de taludes	m2	19.312,01		
5	**72131702-001**	**REPARACION DE PUENTES**		-		
5.1		Reparacion de Puentes de Hormigon Armado	ml	11,77		
5.2		Reparacion de Puentes de Madera	ml	71,69		
5.3		Movilizacion	gl	1,00		
					PRECIO TOTAL CON IVA	**-**

Debe Decir:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA : **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO RIPIO** **TRAMO: Pilar - Boqueron - Humaita - Paso de Patria**

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGOS	DESCRIPCIÒN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO RIPIO				
1	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	15,50		
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00		
1.3		Excavación no Clasificada	m3	43.714,23		
1.4		Excavación de bolsones	m3	59.321,75		
1.5		Excavación de zanjas de Drenaje	m3	81.306,61		
1.6		Terraplenes	m3	74.167,67		
2	**72131701-003**	**PAVIMENTO**		-		
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	652.116,23		
3	**72102304-005**	**OBRAS DE DRENAJE**		-		
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	496,00	-	-
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	430,32	-	-
3.3		Reparación de puentes de maderas	ml.	93,09	-	-
4	**72131601-005**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		-		
4.1		Construcción de Alambrado	ml	5.820,29	-	-
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.499,59	-	-
4.3		Señalización Vertical	m2	401,35	-	-
4.4		Empastado de taludes	m2	19.312,01	-	-
5	**72131702-001**	**REPARACION DE PUENTES**		-		
5.1		Reparación de Puentes de Hormigón Armado	ml	11,77	-	-
5.2		Reparación de Puentes de Madera	ml	71,69	-	-
5.3		Movilización	gl	1,00	-	-
					PRECIO TOTAL CON IVA	

2. Se adjunta Trazado del Tramo a ejecutar.

Atentamente,

.....

Econ. Cesar Verón Leguizamón
Encargado UOC
Gobernación del Ñeembucú