MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADDENDA Nº 01/2015

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

"Provisión e Instalación de Transformadores para las Distintas Penitenciarias"
Plurianual

ID Nº 293 265

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Lorena Báez Jara
Jefa Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS PUNTOS DEL PLIEGO

DONDE DICE:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Sra. María Lorena Báez Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Dirección de Contrataciones – 2do. Piso Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: 021-442-276 Fax: 021-442-276 Dirección de correo electrónico: uoc@ministeriodejusticia.gov.py **La fecha límite: 17/11/2015.** **Hora límites:10:00 hs.**

DEBE DECIR:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Sra. María Lorena Báez Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Dirección de Contrataciones – 2do. Piso Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: 021-442-276 Fax: 021-442-276 Dirección de correo electrónico: uoc@ministeriodejusticia.gov.py **La fecha límite: 26/11/2015.** **Hora límites:12:00 hs.**

María Lorena Báez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

DONDE DICE:

IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: Sra. María Lorena Báez Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Direccion de Contrataciones - 2do Piso **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **La fecha límite: 26/11/2015.** **Hora límites: 08:00 hs.**
IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Número de Piso/Oficina: Dirección de Contrataciones – 2do. Piso Ciudad: **Asunción - Paraguay** **La fecha límite: 26/11/2015.** **Hora límites: 08:30 hs.**

DEBE DECIR:

IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: Sra. María Lorena Báez Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Dirección de Contrataciones - 2do Piso **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **La fecha límite: 09/12/2015.** **Hora límites: 08:00 hs.**
IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Número de Piso/Oficina: Dirección de Contrataciones – 2do. Piso Ciudad: **Asunción - Paraguay** **La fecha límite: 09/12/2015.** **Hora límites: 08:30 hs.**

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

María Lorena Báez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

DONDE DICE:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Las minimas condiciones que deberán ser cumplidas son las siguientes:
Fabricacion según normas internacionales
1.- Potencia: 750 KVA y de 1000 KVA según el ítem cotizado
Fase: Trifasico
Frecuencia: 50 Hz.
Tension Primaria: MT 23.000 V
Tension Secundaria: BT 220/380
Refrigeracion: Criculacion natural de aceite, aislante continúo
Garantia minima por escrito de 1 (un) año contados a partir de la provisión del Equipo.-

2.- Suministro y Montaje de Puesto de Distribuciòn, Acometida, puesta de entrega, Estas Especificaciones Tecnicas incluye la provision del monstaje del puesto de distribucion como ser: (Postes de Hº Aº de 9 metros como minimo, cimentacion y grau para montaje, soportes metalicos, aisladores polimetricos, seccionador MT – Descargador MT)

Tambien el Montaje de PD con Accesorios: Herrajes, crucetas aisladores, pernos, tornillos, zunchos, hebillas, tuercas y otros, caño galvanizado, caño PVC para bajada con accesorios, caja ext. 500x500x250 m2, Prensa Linea viva, Prensa Estribo, Malla de Tierra para MT, Jabalina de Cu, Normal 5/8" 2.40 m2, Hebilla para Jabalina, Caño PVC para de ½" para tierra, Cable desnudo de 3x25 mm2, cable desnudo de 1x25 mm2, Exogel Dosis de 12 Kg, Conjunto para Soldadura Ref. 90, Cable conductor NYY o multifilar de acuerdo a la potencia del transformador, Seccionador fusible NORMA ANDE, Llave limitadora, y Otros materiales menores.-

LISTADO DE TRANSFORMADORES REQUERIDOS

ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	LUGAR DE DESTINO
1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Concepcion
2	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo
3	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Misiones
4	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero
5	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA	1	Penitenciaria Nacional de Tacumbu

Estos deberán ser entregados y puestos en perfecto estado de funcionamiento.----------

María Lorena Báez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Plan de Entregas

N°	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA y HORARIO	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Concepcion	30 dias calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
2	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo	30 dias calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
3	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Misiones	30 dias calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
4	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de P. J. Caballero	30 dias calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
5	TRANFORMADOR DE 750 KVA	1	Penitenciaria Nacional de Tacumbue	30 dias calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor

El Plazo de entrega será contado a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra respectiva, que podrá ser remitida via fax o via mail oficial indicado por el Proveedor en su oferta.

Para los casos de urgente necesidad la orden de compra se podrá expedir una vez firmada la Resolución de Adjudicación.

Marta Lorena Báez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

DEBE DECIR:

Sección III. Suministros Requeridos

1.Especificaciones Técnicas

Las minimas condiciones que deberán ser cumplidas son las siguientes:
Fabricacion según normas internacionales
1.- Potencia: 750 KVA y de 1000 KVA según el ítem cotizado
Fase: Trifasico
Frecuencia: 50 Hz.
Tension Primaria: MT 23.000 V
Tension Secundaria: BT 220/380
Refrigeracion: Criculacion natural de aceite, aislante continúo
Garantia minima por escrito de 1 (un) año contados a partir de la provisión del Equipo.-

2.- Suministro y Montaje de Puesto de Distribuciòn, Acometida, puesta de entrega, Estas Especificaciones Tecnicas incluye la provision del monstaje del puesto de distribucion como ser: (Postes de Hº Aº de 9 metros como minimo, cimentacion y grau para montaje, soportes metalicos, aisladores polimetricos, seccionador MT – Descargador MT)

Tambien el Montaje de PD con Accesorios: Herrajes, crucetas aisladores, pernos, tornillos, zunchos, hebillas, tuercas y otros, caño galvanizado, caño PVC para bajada con accesorios, caja ext. 500x500x250 m2, Prensa Linea viva, Prensa Estribo, Malla de Tierra para MT, Jabalina de Cu, Normal 5/8" 2.40 m2, Hebilla para Jabalina, Caño PVC para de ½" para tierra, Cable desnudo de 3x25 mm2, cable desnudo de 1x25 mm2, Exogel Dosis de 12 Kg, Conjunto para Soldadura Ref. 90, Cable conductor NYY o multifilar de acuerdo a la potencia del transformador, Seccionador fusible NORMA ANDE, Llave limitadora, y Otros materiales menores.-

Se reemplazaran los Transformadores existentes por otro nuevo de mayor capacidad. Para este trabajo se requiere la presentación del Proyecto a la ANDE, de tener costo deberá ser cubierto por el Proveedor, y además este Proyecto deberá ser elaborado por la contratista y la comunicación de la sustitución del Transformador existente por otro nuevo.

Los pagos a la ANDE como garantía de consumo de refuerzo de línea o en caso de existir cualquier otro pago deberá ser previsto y cubierto por el Proveedor.

Deben ser construidos nuevos puestos de Distribución, acometida y puestos de entrega de conformidad a las normas y reglamentaciones de la ANDE.

Los trabajos a ejecutarse en cada sitio estan indicados precedentemente.-

María Lorena Báez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Se establecen las siguientes fechas de visitas:

- Martes 24 de noviembre a las 08:00 Horas a la Penitenciaria Nacional de Tacumbu
- Miercoles 25 de noviembre a partir de las 08:00 Horas a los Penales de Concepcion y Pedro Juan Caballero
- Jueves 26 de noviembre a partir de las 08:00 Horas visita a los Penales de Coronel Oviedo y Misiones

La Orientación Técnica Arq. Manuel Giménez, Director de Obra e Infraestructura del Ministerio de Justicia. Teléfono: 021-232-356 / 0971-715-710.

Las empresa Oferentes que realicen las visitas deberán exigir el Certificado de Visita Técnica realizada, y presentar con su oferta en el Acto de Apertura de Ofertas, y las empresas que no realicen dichas visitas deberán presentar una Declaración Jurada de estar en pleno conocimiento del sitio donde serán colocados los Transformadores.

LISTADO DE TRANSFORMADORES REQUERIDOS

ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	LUGAR DE DESTINO
1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Concepcion
2	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo
3	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Misiones
4	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero
5	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA	1	Penitenciaria Nacional de Tacumbu

Estos deberán ser entregados y puestos en perfecto estado de funcionamiento.----------

María Lorena Báez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Plan de Entregas

N°	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA y HORARIO	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Concepcion	45 días calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
2	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo	45 días calendarios contados partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
3	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de Misiones	45 días calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
4	TRANFORMADOR DE 1000 KVA	1	Penitenciaria Regional de P. J. Caballero	45 días calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor
5	TRANFORMADOR DE 750 KVA	1	Penitenciaria Nacional de Tacumbu	45 días calendarios contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor

El Plazo de entrega será contado a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra respectiva, que podrá ser remitida vía fax o vía mail oficial indicado por el Proveedor en su oferta.

Para los casos de urgente necesidad la orden de compra se podrá expedir una vez firmada la Resolución de Adjudicación.

Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones quedan inalterables.-

Maria Lorena Baez Jara
Directora Interina de Contrataciones
Ministerio de Justicia