1. **Cantidad de los servicios y/o trabajos.**

Se realizarán los trabajos que corresponden a la obra de **Construcciones Complementarias en la Playa Potrerito de la localidad de Gral. José Eduvigis Díaz** del **Distrito de Gral. José Eduvigis Díaz.-**

2. **Especificación de los Rubros Requeridos.-**

| CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS<br>PLAYA POTRERITO DE LA LOCALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE PRECIOS | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)** | **Precio Total (IVA incluido si correspondiere)** |
| **1** | **72131601-001** | **Construcción e instalaciones eléctricas** | | | | |
| 1.1 | | Acometida e instalación eléctrica con artefactos | bocas | 30 | | |
| 1.2 | | Generador portátil monofásico de energía eléctrica de 6Kva de salida | un | 1 | | |
| **2** | **72131601-002** | **Preparación de obra** | | | | |
| 2.1 | | Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50 | un. | 1 | | |
| 2.2 | | Replanteo, preparación y marcación de obra | gl | 1 | | |
| **3** | **72131601-004** | **Hormigón Armado** | | | | |
| 3.1 | | Mesada para cantina | ml | 4 | | |
| **4** | **72131601-005** | **Mampostería** | | | | |
| 4.1 | | Mampostería de elevación de 0.15 | m2 | 153 | | |
| 4.2 | | Revestimiento con azulejos de baño | m2 | 109 | | |
| **5** | **72131601-008** | **Revoques** | | | | |
| 5.1 | | Revoque de paredes y loza | m2 | 466 | | |
| **6** | **72131601-009** | **Colocación de pisos - contrapiso** | | | | |
| 6.1 | | Contrapiso de cascote | m2 | 160 | | |
| 6.2 | | Piso calcáreo | m2 | 160 | | |
| 6.3 | | Zócalos calcáreos | ml | 72 | | |
| **7** | **72131601-010** | **Aberturas** | | | | |
| 7.1 | | Puertas de chapa medidas según plano | un | 9 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | | Ventanas balancín con vidrios medidas según plano | un | 6 | | |
| **8** | **72131601-011** | **Instalaciones sanitarias** | | | | |
| 8.1 | | Pozo ciego 1.50 x 3.00 | un | 1 | | |
| 8.2 | | Registro de 0.30 x 0.30 | un | 1 | | |
| 8.3 | | Equipos de ducha | un | 6 | | |
| 8.4 | | Lavatorios con pedestal | un | 4 | | |
| 8.5 | | Instalación de agua corriente en toda la construcción | gl | 1 | | |
| 8.6 | | Construcción de pozo artesiano con motor de 1HP con todos sus accesorios, conexiones y caja de seguridad | gl | 1 | | |
| **9** | **72131601-012** | **Servicio de pintura** | | | | |
| 9.1 | | Pintura sintética de paredes y loza | m2 | 466 | | |
| 9.2 | | Pintura de aberturas | gl | 1 | | |
| **10** | **72131601-013** | **Limpieza de obra** | | | | |
| 10.1 | | Limpieza final de obra | gl | 1 | | |
| **11** | **72131601-997** | **Ampliación de edificio** | | | | |
| 11.1 | | Provisión y colocación de barandas metálicas | ml | 45 | | |
| 11.2 | | Provisión y colocación de pileta para cantina | un | 1 | | |
| **TOTAL OFERTA** | | | | | | |