ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCION DE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El trabajo consistirá la Construcción de Remoción y Reposición de Empedrado en Diferentes calles de la Ciudad de Lambaré:
Conforme a las Especificaciones Técnicas descriptas más abajo.

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN

El plazo de ejecución para la Obra ***Construcción de Remoción y Reposición de Empedrado***, será de 30 *(Treinta) Días Corridos* contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio.

SERVICIOS PRELIMINARES

Comprenden todas las actividades que deberá realizar el Contratista antes de la ejecución de la reparación del pavimento y se refieren a trabajos de verificación de las referencias ofrecidas en el plano de implantación, demás planos de construcción y modo de replanteo, a) retiro de empedrado y su reconstrucción a niveles correctos, en zonas demarcadas, donde el gálibo del perfil transversal presente pronunciadas depresiones o elevaciones puntuales, o en las cuadras donde la Fiscalización indique la corrección de la rasante del perfil longitudinal.

Previo al inicio de la reconstrucción en cada cuadra, el Contratista acordará con la Fiscalización el proyecto de recuperación de materiales existentes en el lugar tales como las piedras, cordones, etc. Todo esto a fin de facilitar el control de la Fiscalización de forma tal a proceder a la remoción del pavimento existente, conforme a las especificaciones.

1) REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

Sobre la sub-rasante preparada, se colocará una capa de arena lavada de río de 0,20 m que servirá para asiento de la piedra bruta. Las piedras tendrán forma prismática y no será menores de 0,15 m x 0,15 m ni mayores de 0,25 m x 0,25 m, Se utilizarán piedras basálticas negras o rojas, o blancas del tipo arenisca. Se rechazarán y retirarán de la Obra todas las piedras que presenten signos evidentes de descomposición, rocas meteorizadas. El porcentaje de abrasión en el Ensayo de los Ángeles deberá ser menor al 40 %.

Las piedras se colocarán a mano y con martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensión hacia la base. La mayor dimensión en su superficie externa estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto una con otra formando líneas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertarán trozo pequeños de piedra entre los bloques principales, de modo que sirvan como cuña para mantener unido el conjunto.

El afirmado será realizado por apisonado con planchas o sapitos vibro compactadoras. Éste se pasará dos veces, por lo menos.

Esteban Rodríguez Alderete
Dpto. Técnico

2) LIMPIEZA

***TRABAJOS FINALES*-LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DE OBRA**

Descripción

Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra, luego culminado los trabajos.

Ejecución

Consistirá en la remoción de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavación materiales no utilizados, maderas, clavos etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalización debiera retirarse de la zona de obra de modo entregarla con una prestación que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el Proyecto, en todo su ancho y extensión. En ningún caso deberá dejarse residuos en propiedad privada y en vías próximas.

Medición

Estos trabajos serán considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalización los trabajos a rotación.

Recepción Definitiva: Cuando el Contratante juntamente con la Fiscalización compruebe que todos los materiales han sido suministrados, todo el trabajo realizado en concordancia con las Cláusulas del Contrato y que se han subsanado los reparos indicados en el Acta de Recepción Provisoria, se efectuará la Medición Final y la Recepción Definitiva, labrándose el Acta correspondiente, firmada por la Dirección de Obras, la Fiscalización y el Contratista.

Esteban Rodríguez Alborete
Dpto. Técnico

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DPTO. TÉCNICO