MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Mcal. Lopez y Def. del Chaco – Tel. 0343 420136

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADDENDA Nº. 03/2016
IDE: 315123

REFERENCIA: Llamado a LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº. 25/2016 para "INSTALACION Y PROVISION PARA ENERGIA ELECTRICA" convocada por la Municipalidad de SAN ESTANISLAO, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y en el formulario de dicho Llamado:

Queda establecida las especificaciones técnica de la siguiente manera:

Equipo de luminaria de 400	un	11
Preparación de ducto subterraneo	m	70
Cañería externa con material pre galvanizado	m	120
Columna de hormigón de 7m de altura plantado en el local	un	1
Ladrillo común para registro	un	300
Bolsa de cemento	Un	1
Arena lavada	M3	1
Equipo de iluminación proyector tipo reflector	Un	2
Lámpara económica de 105w	Un	2
Cable de 2 x 4 NYY tipo taller	Ml	40
Disyuntor tm 10 amper	un	1
Caño galv 2.1/2 6 mts	un	1
Unión reducción galv. 2.1/2 x 1.1/4	gl	1
Curva galv. 1.1/4	un	2
Cable pre-ensamblado 4x25,00mm2	mts	55
Cable nyy subt 1x16,00 mm2 90	mts	30
Cruceta monofásica 2	gl	1
Aislador retención 50x60	un	2
Proyector ado v.m.h 400w e40 tubular	un	11
Lámpara V.M HALOG	un	11

400w e 40 tubular		
Caja ext plast de conexión 100x100	un	20

Abrazadera tipo d ¾ c/tornillo y tuerca	un	100
Tablero emb plástico din 5tm transparente	Gl	1
Cable tipo taller 2x4,00mm2	mts	160
Tablero tm. Plástico din 16 tm transparente	gl	1
Cable nyy subt 4x16,00 mm2 90	mts	20
Cable tipo taller 2 x 6,00mm2	mts	45
Caño electroducto 1.1/2	un	90
Alumbrado Publico abierto 250w economico	gl	1
Brazo p/alumbrado publico 1,00 mts p/ap1	gl	1
Lámpara b. consumo 105w e40 6500x	un	3
Fotocélula 2000w 220v	Un	2
Base p/fotocélula de adosar vcpfg1100	Un	2
Disyuntor din 3x 32ª 06ka	Un	5
Disyuntor din 1x 16ª 06ka	un	
Caño corrugado flexible antillama 25mm	Mts	25
Caja de conexion plástica naranja	un	4
Caja de llave plástica naranja rect 2x4cm autorroscanti	un	4
Cable multifilar 4,00mts blanco	mts	50
Collarin 5x300mm	mts	100
Cinta autosoldable 9,14mts 19mm	gl	1
Mano de obra	gl	1

- Montaje de 11 equipo de proyector tipo adosar color negro de la marca VCP, con lámpara tubular de 400w halogenada. Altura promedio de montaje (7 metros) adosado al a viga principal del tinglado.
- Preparación de cañería subterránea con electroducto de 1½ pulgada con 7 registros hecho con ladrillo, dimensión 50 por 50 y 40 de fondo con reboque en el interior y tapa de hormigón de 7cm.
- Preparación de cañería externa con caño de ¾ pulgada de material (semigalbanizado) que estarán sujetos con grampa tipo D con tuercas y tornillos fijadas con tarugo de plástico y tirafondo y/o autoroscante de acuerdo al tramo necesario. Dicha cañería comprende desde el registro subterraneo subida hasta los equipos de iluminación bajo el tinglado
- Desmontaje de pilastra existente (en mal estado) y reconstrucción con material nuevo; cambio del caño galvanizado de bajada con todos sus accesorios, terminación de pilastra revocada.
- Montaje de tablero plástico de 15 segmentos de tipo embutir para tablero general.
- Montaje de equipo de AP abierto de 105w económico (nuevo con fotocélula). Reparación de otro existente (cambio de lámpara y fotocélula).
- Replanteo de instalación de quincho existente, cambio de tramo de cablerio, cambio de lámpara y portalampara del baño, montaje de nuevo portalampara con lámpara en el pasillo del baño, montaje de un equipo tipo aplique en el corredor del quincho.
- Montaje de 2 equipo de luminaria tipo proyector con lámpara de 105w para iluminación de tablero alusivo a numero de lisitación y periodo de intendencia. Dicho circuito esta con encendido automatico (fotocélula) y esta conectado al tablero general.

- Montaje de una columna de hormigón de 9 metros de altura para sostén de entrada de 37 metros con cable tipo preensamblado 4 x 25mm^2. El servicio esta conectado con cable de también 4 x 25mm^2 y la bajada con cable multifilar de 16mm^2 de la marca condel.
- El trabajo también comprende un tramo desde la pilastra hasta un registro subterraneo para futura garita de venta de entradas para acceso al polideportivo.
- Todos los circuitos de iluminación están conectados al tablero general en 4 circuitos independientes con cable NYY de 2 x 4 mm^2 teniendo una llave general de 3x25A y de la misma manera una limitadora de carga de 3x25A.

Los materiales puntualizados en la hoja de presupuesto de la empresa luminotecnia S.A. son utilizada íntegramente.

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Secretario General

MARIA LOURDES OCAMPOS
RESPONSABLE DE U.O.C