MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

COMPUTO METRICO: CONSTRUCCION SSHH - DIFERENCIADOS PARA URGENCIAS

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	**Terreno**		
	Replanteo y marcacion	m2	24.00
	Destronque de arbol y raiz	unid	1.00
	Excavacion p/cimiento 0,45x0,80x30 ml	m3	11.00
2	**Fundaciones**		
	Cimiento de PVC c/cal 0.30x0.80x30ml (1/2:1/4)	m3	7.50
3	**Nivelacion**		
	De ladrillo comun y junta de 2cm de 0.30 de ancho y		
	cemento tipo 1 (1:2:8)	ml	30.00
4	**Aislacion**		
	Horizontal de 0,30 c/asfalto	ml	30.00
5	**Mamposteria**		
	De elevacion de 0,15 c/ladrillo comun y cemento	m2	110.00
	tipo I (1:2:10)		
6	**Revoque**		
	Externo a 1 capa esp 1,5cm c/hidrofugo	m2	18.50
	Interno a 1 capa esp. 1,5cm s/hidrofugo	m2	110.00
7	**Contrapisos**		
	De 10cm.(1/4:1:4:6)	m2	24.00
8	**Carpeta**		
	Para piso ceramico	m2	24.00
9	**Pisos**		
	Ceramica de varilllas s/aberturas	ml	24.00
10	**Dinteles**		
	Dinteles de varillas s/aberturas	ml	2.00
11	**Techos**		
	Tejas españolas s/tejuelon c/madera de Ybyrapyta	m2	24.00
12	**Zocalos**		
	Ceramica esmaltada c/base	ml	21.00
13	**Revestimiento**		
	Azulejos 20x20xcm.	m2	45.00
14	**Desague cloacal y pluvial**		
a	Boca de desague pluvial abierto 30x30x50c/rejilla de		
	hierro	un	4.00
b	Cañerias de desagues Pluvial de PVC de 100mm.		
	unidos a los registros pluviales.	ml	9.00
c	Registro 30x30x30 cm.	un	2.00
d	Registro 40x40x40 cm.	un	2.00
e	Pozo Ciego 1,50x3,00 cm	un	1.00
f	Desague cloacal p/baño c/rejilla de piso de 15x15	un	2.00
	sifonada c/cañeria c/empalme al registro de 40x40		
	Caños de 100.50.40 PVC Blanco aprox 22ml		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45		
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100		
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje		
	de 50x40, goma de 100 y 50,6 unidades de rejilla de		
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.5 sifon aereo		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

15	**Agua Corriente**		
a	Caño PVC de 1/2 c/2 unidades de llave de paso de 1/2	ml	15.00
	c/campana FV y accesorios correspondientes		
b	Caño PVC de 3/4 y accesorios	ml	5.00
16	**Colocacion de Sanitarios**		
a	Inodoro c/cisterna alta/ provision	un	2.00
b	Mingitorios	un	2.00
c	Lavamanos c/canilla de 1/2 FV y pedestal	un	3.00
17	**Accesorios**		
a	Jaboneras	un	4.00
b	Soporte p/papel higienico	un	4.00
c	Percheros	un	2.00
18	**Instalacion Electrica**	global	1.00
	Boca de Luz	un	8.00
	Llave de Luz de 3Puntos	un	2.00
	Llave de Luz 1Punto c/fotocelula	un	1.00
	Equipo Fluorescente de 1x20 completo	un	4.00
	Equipo Fluorescente de 1x40 completo	un	2.00
	Equipo Fluorescente de 2x40 completo	un	2.00
	Tablero Gral Nº 3 C/4 Llaves europea de 1x16	un	1.00
19	**Carpinteria de Madera**		
	Marco recto de 0,15cm.c/puerta vaiven de 0,60x1,60	ml	4.00
	Marco recto de 0,15cm.c/puerta vaiven de 1,20x2,10	unid	1
20	**Carpinteria Metalica**		
	1-Balancin p/baño 0.60x0.40 c/marco de 9cm	un	4.00
	2-Canaleta Lineal Nº: 26 de 40 de desarrollo	ml	9.00
	2-2 de bajada	ml	12.00
21	**Pinturas**		
	1-Mamposteria		
	de pared al latex exterior c/enduido	m2	19.00
	de pared al latex exterior s/enduido	m2	110.00
	2-Madera		
	de aberturas de madera c/sintetico	m2	7.50
	tejuelones c/barniz	m2	21.00
	3-Metalica		
	balancin c7pintura sintetica	m2	1.00
	canaleta c/pintura sintetica	m2	14.00
22	Limpieza Final	Global	1.00