Municipalidad de José Domingo Ocampos

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES

ítem	código de catalogo	descripción		unidad	cantidad
1	72131701-002	construcción de empedrado		unidad global	1
Nº	ITEMS	UNID	CANT	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo de Obras	gl	1		
2	Preparacion de Terreno p/Empedrado	m2	800		
3	Cordón Cuneta 0,50	ml	200		
4	Pavimento tipo empedrado	m2	700		
5	Limpieza Final	gl	1		
5	Replanteo de Obras	gl	1		
TOTAL GENERAL					


CORDON CUNETA
TERRENO NAT. EXISTENTE
PEIN. 32
4.00
CORTE DE CORDON CUNETA
TERRENO NAT. EXISTENTE
PEIN. 32
EMPEDRADO
0.20
0.10
0.50
0.50
0.20
0.10
0.20
0.20
0.20