PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDA DE CAPITAN MEZA					**FECHA**	
OBRA: CONSTRUCCION DE ESCENARIO, Y REFACCION SALON COMUNITARIO						
UBICACIÓN: EDELIRA KM 3					**SUPERFICIE :**	
	ESCENARIO					
N° CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**	
1 72131601-997	**Relleno**					
	Relleno y compactacion	m3	26		-	
2 72131601-997	**Cimiento y Muro**					
	Muro de piedra bruta de 0,40m acho, profundida 0,90 visto una cara	m3	5,5		-	
3 72131601-997	**Estructura de hormigón armado**					
	Viga inferior y Superior 0,15 x 0,20ml.	ml	15,70		-	
4 72131601-997	**Contrapiso**					
	Contrapiso empastonado	m2	29,65		-	
5 72131601-997	**Piso**					
	Piso alisado de cemento	m2	32,00		-	
					-	
	DEPOSITO					
6 72131601-997	Puerta metalica reforzada con marco de 0,08m ancbo	un	1,00		-	
				TOTAL	-	
				TOTAL	-	

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDA DE CAPITAN MEZA					**FECHA**	
OBRA: IGLESIA VIRGEN DE CAACUPE						
UBICACIÓN: EDELIRA KM 3					**SUPERFICIE :**	
	EXPLANADA PUBLICA - PISO ROMPECABEZA DE 20 X 20ML					
N° CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**	
1 72131601-009	**PISO**					
	Piso de piedra rompecabeza	m2	400		-	
	Flete de piedra desde trinidad					
				TOTAL		