MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA BAS. Nº 7126 1º DE MAYO"

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y Preparación de la obra				
	Replanteo	m2	156	2.080	324.480
	Movimiento de suelo, perfilado y nivelación	gl	1	450.000	450.000
	Rellenos y apisonados de interiores	m2	156	1.300	202.800
	Excavación y carga de PBC, altura libre 0,40m, ancho 0,40m	m3	8,4	372.000	3.124.800
	Pisos				
	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta de cemento	m2	156	72.000	11.232.000
	Escalera de mamposteria revocada de 2m de ancho, y 3 gradas de 0,18x0,35m	un	2	800.000	1.600.000
	Limpieza final	gl	1	450.000	450.000
Precio Total Gs.					**17.384.080**
Son Guaranies: diecisiete millones trescientos ochenta y cuatro mil ochenta.					

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE FORMACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA BÁSICA SAN JUAN CENTRO URBANO"

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y Preparación de la obra				
	Replanteo	m2	312,5	2.080	650.000
	Rellenos y apisonados de interiores	m2	312,5	1.300	406.250
	Excavación y carga de PBC, altura libre 0,40m, ancho 0,40m	m3	12	372.000	4.464.000
	Base de Hormigón al costado del muro para canalizar el agua. Ancho 0,50m, altura 0,10m, pendiente de 3%	m	30	52.000	1.560.000
	Pisos				
	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta de cemento	m2	287	72.000	20.664.000
	Base de Hormigón al costado del muro existente para canalizar el agua. Ancho 0,50m, altura 0,10m, pendiente de 3%	m	12	52.000	624.000
	Alcantarilla en forma de "U" con base ceramica	m	9	198.000	1.782.000
	Limpieza final	gl	1	450.000	450.000
Precio Total Gs.					**30.600.250**
Son Guaranies: treinta millones seiscientos mil doscientos cincuenta.					

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA BAS. Nº 2507 MANUEL ORTIZ GUERRERO"

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y Preparación de la obra				
	Replanteo	m2	380	2.080	790.400
	Rellenos y apisonados de interiores	m2	380	1.300	494.000
	Excavación y carga de PBC	m3	11,6	372.000	4.315.200
	Pisos				
	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta de cemento	m2	380	72.000	27.360.000
	Limpieza final	gl	1	450.000	450.000
Precio Total Gs.					**33.409.600**
Son Guaranies: treinta y tres millones cuatrocientos nueve mil seiscientos					

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

Ing. José A. Ramírez
RUC: 1378869-8



Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Escuela Básica Nº 7126 1º de Mayo

Construcción de pista de formación, muro de contención y canalización de aguas

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

Ing. José A. Ramírez
RUC: 1378869-8



Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Escuela Básica San Juan Centro Urbano

Construcción de pista d formación, muro de contención y canalización de aguas

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

Ing. José A. Ramírez
RUC: 1378869-8



Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Escuela Básica Nº 2507 Manuel Ortiz Guerrero

Construcción de pista d formación

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

Ing. José A. Ramírez
RUC: 1378869-8