MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

TRABAJOS DE ILUMINACION DE LA PLAZA CAP. NARCISO BRACHO

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	Provisión y Colocación de Artefactos de alumbrado público de 250 W - Sodio, Tipo cerrado, brazo Largo	Unidad	5		
2	Provisión y Colocación de lámparas de sodio de 250 W y reactancia para Lámpara socio de 250 W, cableado de los mismos	Unidad	34		
3	Provisión y colocación de Cable subterráneo de 2 x 4 mm2 para Nueva alimentación a los alumbrados Públicos y para la subida a los artefactos en caños electroductos	Metro	1100		
4	Reparación de registros al pie de las columnas con materiales	Unidad	22		
5	Provisión y cambio de tablero perteneciente al medidor con una llave TM Trifásica y tres llaves monofásicas para encendido por sectores, más un Contactor trifásico de 32 A	Unidad	1		
6	Provisión y cambio de acometida con cable preensamblado 4 x 16 mm2 y Bajada con cable de cobre aislado de 4x6 mm2, salida desde las llaves con Con cable de cobre aislado de 4x6 mm2 hasta el primer poste cercano al medidor	Global	1		
7	Servicio de Mano de obra especializada y servicio de camión con canasto hidroelevador	Global	1		
				TOTAL	