Asunción, 14 de octubre de 2014.-

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Contratación Directa Nº 19/2014
"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA" - ID Nº 280571

La Dirección de Contrataciones del IPTA, de conformidad con lo establecido en el punto 7 del Anexo I de la Carta Invitación de la contratación de referencia, procede a efectuar enmiendas a los documentos mediante la siguiente Adenda, que formará parte de la Carta Invitación, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ADENDA Nº 01

DONDE DICE:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

1.1 Descripción y Especificaciones Técnicas de los bienes requeridos

Items	Catalogo	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	39121001-003	Transformador de Potencia Trifasico	Transformador de potencia Trifásico, Potencia 75 KVA, Fase Trifásico, Frecuencia 50 Hz, Tensión Primaria (MT) 23.000 V., Tensión Secundaria (BT) 220 / 380 V. Refrigeración por Circulación Natural de Aceite Aislante Continuo. Con dos Postes de hormigón e instalados.

Los transformadores de potencia deberán ser instalados con 2 (dos) postes de hormigón armado que será proveído e instalado por el oferente adjudicado en los sitios indicados en el punto 2 del presente Anexo.
Todos los bienes deberán ser nuevos y sin uso; y deberán tener como mínimo 1 (un) año de garantía.

DEBE DECIR:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

2. Especificaciones Técnicas

1.1 Descripción y Especificaciones Técnicas de los bienes requeridos

Items	Catalogo	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	39121001-003	Transformador de Potencia Trifasico	Transformador de potencia Trifásico, Potencia 75 KVA, Fase Trifásico, Frecuencia 50 Hz, Tensión Primaria (MT) 23.000 V., Tensión Secundaria (BT) 220 / 380 V. Refrigeración por Circulación Natural de Aceite Aislante Continuo. Con dos Postes de hormigón e instalados.

Los transformadores de potencia deberán ser instalados con 2 (dos) postes de hormigón armado que será proveído e instalado por el oferente adjudicado en los sitios indicados en el punto 2 del presente Anexo.
La convocante se hará cargo de la conexión a la línea de la ANDE. Y el oferente deberá instalar los transformadores (con todos los accesorios, entrada, salida y conexión a tierra) preparados e instalados para dicha conexión.
Todos los bienes deberán ser nuevos y sin uso; y deberán tener como mínimo 1 (un) año de garantía.

Fecha Tope de Consulta: **17/10/2014 – 09:00Hs.**
Fecha Tope de entrega de las Ofertas: **21/10/2014 – 09:15 Hs.**
Fecha de Apertura de Ofertas: **21/10/2014 – 09:30 Hs.**

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Contrataciones – IPTA

C.P. Haydeé Shirley Dick González
Directora
Dirección de Contrataciones - IPTA