# PRESUPUESTO

## OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 5 - PEDIATRIA

## SECTOR BLOQUE DE LAVAR CUBIERTOS 1

| No. | RUBROS | Código Catálogo | UNID. | CANT. | P.UNIT | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SECTOR BLOQUE DE LAVAR CUBIERTOS 1** | 72131601-011 | | | | |
| **1** | **Demoliciones varias** | | | | | |
| | **a- Revoque** | | | | | |
| | de asiento de azulejos | | m2 | 5.00 | | |
| | **b-Azulejos** | | | | | |
| | Azulejos blancos de 15x15 | | m2 | 5.00 | | |
| | Terminacion de azulejos | | ml | 5.00 | | |
| | **c-Alisada** | | | | | |
| | c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms | | m2 | 18.00 | | |
| | **d-Contrapiso** | | | | | |
| | de cascotes | | m2 | 18.00 | | |
| | **e-Piso** | | | | | |
| | Ceramica esmaltada | | m2 | 18.00 | | |
| | **g-Retiro de cañerias** | | | | | |
| | de agua y desague cloacal | | m2 | 30.00 | | |
| | **h-Retiro de Mesada** | | | | | |
| | de granito c/mamposteria y pileta | | unid | 1.00 | | |
| | **i-Retiro de artefactos electricos** | | | | | |
| | Equipos de florescentes | | unid | 1.00 | | |
| | | | | | | |
| **2** | **Revoque** | | | | | |
| | De pared existente,a 1 capa c/ hidrofugo | | m2 | 5.00 | | |
| | De base de mesada | | m2 | 1.50 | | |
| | | | | | | |
| **3** | **Contrapiso** | | | | | |
| | De 20 cms | | m2 | 18.00 | | |
| | | | | | | |
| **4** | **Carpeta** | | | | | |
| | alisada p/piso ceramico | | m2 | 18.00 | | |
| | | | | | | |
| **5** | **Piso** | | | | | |
| | 1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30. | | m2 | 18.00 | | |
| | | | | | | |
| **6** | **Revestido** | | | | | |
| | 1-Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocac. | | m2 | 5.00 | | |
| | similar al existente | | | | | |
| | 2-Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocac. | | m2 | 5.00 | | |
| | en mesada | | | | | |
| | 3-Terminacion de azulejos similar al existente | | ml | 5.00 | | |
| | | | | | | |
| **7** | **Aberturas de madera** | | | | | |
| | 1-Colocacion a puertas existentes de 0.60x2.10 | | unid | 1.00 | | |
| | pasadores y cerradura | | | | | |
| | 2-Provision y coloc. de marcos c/puertas placa lisa,re- | | ml | 1.00 | | |
| | vestida exteriormente en cedro e interiormente en | | | | | |
| | Cupay,lustre natural y herrajes,Divisoria interna de | | | | | |
| | Cupay. | | | | | |
| | **Pileta** | | | | | |
| **8** | Provision y colocacion de bacha profunda c/canilla | | unid | 1.00 | | |
| | en mesada | | | | | |
| | | | | | | |
| **9** | **Instalacion de plomeria-** | | | | | |
| | **9-1 Entrada de Agua principal** | | ml | 17.00 | | |
| | 17 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce- | | | | | |
| | sorios | | | | | |
| | | | | | | |
| | **9-2 Agua Corriente interna** | | ml | 1.00 | | |
| | Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios: | | | | | |
| | codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans- | | | | | |
| | posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2, | | | | | |
| | alma doble,tapon,12 llave de paso c/campana FV, | | | | | |
| | union doble | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **9-3 Desague** | | | | | |
| | Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre | | ml | 12.00 | | |
| | codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45 | | | | | |
| | codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100 | | | | | |
| | ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje | | | | | |
| | de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de | | | | | |
| | piso sifonada metalico de 15x15 redondo,Sifon Nº 13 | | | | | |
| | | | | | | |
| **10** | **Registro** | | | | | |
| | Registro cloacal de 40x40 x40 | | unid | 1.00 | | |
| | Conectado al registro existente | | ml | 12.00 | | |
| | Registro cloacal de 20x20 en pileta | | unid | 1.00 | | |
| | | | | | | |
| **11** | **Provision y colocacion de:** | | | | | |
| | 1-Artefactos sanitarios | | | | | |
| | a-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla | | global | 1.00 | | |
| | y tapa plastica | | | | | |
| | b-Lavamanos esmaltada mediano c/pedestal y canilla | | unid | 1.00 | | |
| | FV de 1/2 c/sopapa y conexión cromada de 0,40 | | | | | |
| | | | | | | |
| **12** | **Instalacion Electrica** | | | | | |
| | Artefactos fluorescentes de 1x40 wats | | unid | 1.00 | | |
| | Cableados - Ductos - Tomas | | unid | 1.00 | | |
| | | | | | | |
| **13** | **Pintura** | | | | | |
| | a)Pared interior al agua c/enduido | | m2 | 75.00 | | |
| | b)Abertura de madera sintetica | | m2 | 2.00 | | |
| | c)Abertura metalica sintetica | | m2 | 1.00 | | |
| | | | | | | |
| **14** | **Limpieza final de obra** | | global | 1.00 | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **SON GUARANIES:** | | | | | |
| | | | | | | |

MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

PARAGUAY
TODOS