MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

COMPUTO METRICO

"INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CIRCUITO DE ENERGIA DE EMERGENCIA"

I.D. Nº 279637

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD
1	72102201-004	Montaje e instalación de tablero general p/ 24 elementos p/ circuito de energía de emergencia con barra trifásico y neutro/tierra, una llave TM de 3x120A, una llave TM de salida de 3x80A y cinco llaves TM 3x32A	Un	1
2	72102201-004	Montaje e instalación de tablero general p/ 24 elementos para circuito de energía de emergencia con barra trifásico y neutro/tierra, una llave TM de 3x80A Primer piso Sala Data Center	Un	1
3	72102201-004	Montaje e instalación de tablero seccional p/ 14 elementos para distribución de circuito de energía de emergencia con una llave de corte TM 3x32A, seis llaves TM 1x25A, con barra trifásico y neutro/tierra - Sub suelo	Un	1
4	72102201-004	Montaje e instalación de tablero seccional p/ 14 elementos para distribución de circuito de energía de emergencia con una llave de corte TM 3x32A, seis llaves TM 1x25A, con barra trifásico y neutro/tierra - Planta Baja	Un	1
5	72102201-004	Montaje e instalación de tablero seccional p/ 14 elementos para distribución de circuito de energía de emergencia con una llave de corte TM 3x32A, seis llaves TM 1x25A, con barra trifásico y neutro/tierra - 1er Piso	Un	1
6	72102201-004	Montaje e instalación de tablero seccional p/ 14 elementos para distribución de circuito de energía de emergencia con una llave de corte TM 3x32A, seis llaves TM 1x25A, con barra trifásico y neutro/tierra - 3er Piso	Un	1
7	72102201-004	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x70mm2 desde el TG de fuerza hasta el TC del motogenerador Planta Baja	Un	1
8	72102201--003	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x70mm2 desde el TG de fuerza hasta el TC del motogenerador Planta Baja	m	12
9	72102201-003	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x35mm2 desde el TG de emergencia Planta Baja hasta el TS de Sala de Data Center - 1er Piso	m	10
10	72102201-003	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x6mm2 desde el TG de emergencia Planta Baja hasta el TS de emergencia Subsuelo	m	70

11	72102201-004	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x6mm2 desde el TG de emergencia Planta Baja hasta el TS de emergencia Planta Baja	m	12
12	72102201-004	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x6mm2 desde el TG de emergencia Planta Baja hasta el TS de emergencia 1er Piso	m	70
13	72102201-004	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x6mm2 desde el TG de emergencia Planta Baja hasta el TS de emergencia 2do Piso	m	84
14	72102201-004	Instalación de electroducto y línea de alimentación con conductor de 4x6mm2 desde el TG de emergencia Planta Baja hasta el TS de emergencia 3er Piso	m	99
15	72102201-010	Conexión para energización y puesta en servicio del TC automático sobre la red comercial	Un	1
16	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 16 mm2 desde la barra de malla de tierra Subsuelo hasta el TS Subsuelo	m	20
17	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 16 mm2 desde la barra de toma de tierra Planta Baja sala TC generador hasta el TS emergencia Planta Baja	m	12
18	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 16 mm2 desde la barra de toma de tierra Planta Baja sala TC generador hasta el TS emergencia 1er piso	m	70
19	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 16 mm2 desde la barra de toma de tierra Planta Baja sala TC generador hasta el TS emergencia 2do piso	m	84
20	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 16 mm2 desde la barra de toma de tierra planta Baja sala TC generador hasta TS emergencia 3er piso	m	99
21	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 35 mm2 desde la barra de malla de tierra Subsuelo hasta la sala TC Planta Baja.	m	15
22	72102201-998	Montaje e instalación de conductor de cobre de puesta a tierra de 35 mm2 desde la barra de malla de tierra Subsuelo hasta la llave limitadora del PD Subsuelo.	m	20
23	72102201-998	Montaje, instalación y conexión de tres descargadores de BT trifásico en la llave limitadora de red comercial, en el TG de emergencia y TS Sala de Data Center.	Unid.	3
24	72102201-003	Medición de la resistencia de la malla instalada en el Edificio	Unid.	1