MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Intendencia

Pa´i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2016, para CONSTRUCCIONES DE ENRIPIADO EN CAMINOS VECINALES DE ITAPÉ, ID N° 312.149

Los trabajos se realizarán conforme el siguiente detalle:

ÍTEM 1: Extracción, traslado, esparcimiento y compactación de ripio

COMPAÑÍA/LUGAR	Cantidad en Metros Cúbicos
Potrero Reducción	1.800
Itapé Jhugua	600
Itape	2.000
Tramo Villarrica - Itapé	1.100
Total metros cúbicos:	**5.500**

ITEM 2: Perfilada, conformación de calzada y cuneteada con Motoniveladora, mínimo 4 pasadas

COMPAÑÍA/LUGAR	DISTANCIA en Kilómetros
Potrero Ramírez	4,8
Potrero Reducción	4,6
Itapé Jhugua	3,0
Caaguy Guazu	5,0
Caroveni Viejo	2,6
Itapé	0,9
Tramo Villarrica - Itapé	15,4
TOTAL Kilómetros:	**36,3**

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ
INTENDENCIA
Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Ruc.: 4031573 - 8