PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

1- Escuela Graduada Nª 11.809 "Santa Catalina" – Construcción de Aula

2- Escuela Graduada Nª 5.147 "Sagrado Corazón de Jesús" – Construcción de Aula

3- Escuela Graduada Nª 5.136 "Cesar Santiago Morel" – Construcción de Aula

4- Escuela Graduada Nª 6.793 "Cerro Guy" – Construcción de Aula

		PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CODIGO DE CATALOGO	PREPARACIÓN DE OBRAS				
1.1	72131601-002	a-Limpieza y preparación del terreno	M^2	63,70		
1.2	72131601-002	b-replanteo y marcaciones	M^2	63,70		
1.3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento de PBC, dosi ½:1.4	M^3	14,00		
2		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
2.1	72131601-004	a-Vigas y dados	M^3	0,82		
2.2	72131601-004	b-Encadenado de Ho Ao inferior y superior	ML	2,17		
3		MUROS DE NIVELACIÓN				
3.1	72131601-005	a-Muro de Nivelación de 0,45 m de ladrillo común	M^2	3,60		
3.2	72131601-005	b-Muro de Nivelación de 0,30 m de ladrillo común	M^2	7,50		
3.3	72131601-005	c-Muro de Nivelación de 0,60 m de ladrillo común	M^2	0,60		
3.4	72131601-009	Relleno y Compactación de Interiores	M^3	23,30		
4		AISLACION ASFALTICA				
4.1	72131601-006	De paredes	M^2	6,40		
5		MUROS DE ELEVACIÓN				
5.1	72131601-005	a-De 0,15cm para revocar	M^2	3,40		
5.2	72131601-005	b- De 0,30 cm visto ambas caras con ladrillo común	M^2	34,50		
5.3	72131601-005	c- De 0,30 cm con ladrillo común a la vista 1 cara	M^2	13,50		
5.4	72131601-005	d- De 0,15 cm con ladrillo común a la vista 1 cara	M^2	34,30		
5.5	72131601-005	e-Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
6		PILARES				
6.1	72131601-015	De 0,45 x 0,45 cm (visto) para corredor	ML	6,60		
7		TECHO				
7.1	72131601-007	a-Techo de teja y tejuelones prensadas a máquina	M^2	90,50		
7.2	72131601-007	b- Vigas de madera y Planchuelas en galería	GL	1,00		
8		REVOQUES				
8.1	72131601-008	a-Revoque a 1 capa de pared interior/exterior	M^2	64,30		
8.2	72131601-008	b- Revoque a 1 capa de viga cumbrera de Ho. Ao.	M^2	10,30		
8.3	72131601-009	Contra piso de Hormigón de cascotes	M^2	58,00		
8.4	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M^2	58,00		
8.5	72131601-009	Zócalo Cerámico P15, incluye carpeta de alisado de cemento	M^2	34,00		
9		ABERTURA DE MADERA				
9.1	72102602-005	Puerta de madera 1,20 x 2,10 m	Unidad	1,00		
10		ABERTURAS METALICAS				
10.1	72101903-005	Ventana tipo balancines	M^2	6,84		
11		ALFEIZER DE VENTANA				
11.1	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento – arena)	ML	5,00		
12		PINTURAS				
12.1	7210401-002	a-De paredes a la cal	M^2	64,30		
12.2	7210401-002	b-De pilares vistos con antimoho incoloro	M^2	11,90		
12.3	7210401-002	c-De viga cumbrera a la cal	M^2	10,30		
12.4	7210401-002	d-De aberturas metálicas con pintura sintética	M^2	6,84		
12.5	7210401-002	e-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M^2	111,30		
12.6	7210401-002	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M^2	90,50		
12.7	7210401-002	g-De abertura metálica con barniz	M^2	5,50		
13		VIDRIOS				
13.1	73141502-001	Vidrios Dobles	M^2	6,84		
14		DESAGUE PLUVIAL				
14.1	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - Desarrollo 33 cm	ML	23,00		
15		INSTALACIÓN ELECTRICA				
15.1	72131601-001	Instalación	GL	1,00		
15.2	72131601-001	Artefactos Eléctricos	GL	1,00		
16		MOBILIARIOS				
16.1	44111906-001	Pizarrones	Unidad	1,00		
17		LIMPIEZA				
17.1	72131601-013	b- Limpieza final de obra	M^2	60,00		