MUNICIPALIDAD DE

HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 21/2012

“Refacción y Hermoseamiento de Edificio Municipal”

“Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto”

REFACCIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL

LANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

REFACCIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			Fecha:			
			LCO Nº			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	72131601-997	Replanteo y Marcación	m2	143,00		
1.2		Desmote de mamparas con vidrio y cielo rasso de PVC existentes	m2	105,00		
1.3		Demolición de mampostería, retiro de escombro, limpieza general	m2	120,00		
1.4		Trabajos de albañilería de retoques de paredes afectadas por la nueva estructura	gl	1,00		
2		ESTRUCTURA METALICA				
2.1		Vigas estructurales colocadas no mayor de 2.50ml de perfil tipo U de 4 pulg. Chapa Nº12 empotrada y soldadas a la estructura existente Contraviga perfil tipo U chapa Nº12 C/0.60m	m2	60,00		
3		PISO PARQUET				
3.1		Placa MDF de 20mm (1.85x2.80)	m2	60,00		
3.2		Membrana Isolan 2mm	m2	60,00		
3.3		Piso Parquet colado y clavado con pinadora neumático madera Grapia de 20mmx0.20x0.90x0.45 a 1.20, incluye pulido y pintura de acabado siteético y zócalo de madera. Desmontar estructura de cielo rasso existente y posterior colocación en Primer Piso incluido reposición de materiales faltantes.	m2	60,00		
4		PROVISION DE PANELES P/ DIVISORIAS				
		Mamparas de Yeso Acartonado				
4.1		Tipo A- Altura : 2.85m (hasta el Techo)	m2	140,00		
4.2		Tipo B - Altura : 2.10 m c/ vidriode 6mm	m2	40,00		
5		ABERTURAS				
5.1		De Vidrio Templado de 10mm - 3.40x.98m (ventanas)	m2	20,00		
5.2		Puertas (0.80x2.10)	m2	25,00		
6		CIELO RASSO-PLANTA BAJA				
6.1		Cielo Rasso con estructura metálica revestido de PVC	m2	60,00		
6.2		Cielo Rasso de Yeso - Reparacion - Pl. Nivel 2	m2	120,00		
7		INSTALACION ELECTRICA				
7.1		Conexiones para luces. Tomas y Aire Acondicionados	gl	1,00		
7.2		Luminarias tipo spot con focos económicos	un	15,00		
7.3		Terminales de puntos de luces y tomas corrientes	un	10,00		
8		PINTURA				
8.1		De paredes látex acrílico color a definir- Edif. Municipal	m2	1.185,00		
8.2		De Ladrillejos - Fachadas	m2	985,00		
8.3		De aberturas con Pintura sintetica	m2	225,00		
9		ESCALERA Y RAMPA				
9.1		Estructura metálica, escalones y rampa de madera	gl	1,00		
10		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
10.1		Limpieza y terminaciones en general	gl	1,00		
PRECIO TOTAL						