LLAMADO MOPC N° 10/2017
ID: 318.110 – SEPA: PR-L-1044-205-LPN-OLPN
"DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCIÓN –1°ETAPA –2DO LLAMADO"
Proyecto 2419/OC – PR 2420/BL-PR.

Asunción, 2 de junio de 2017

NOTA ACLARATORIA N° 3

Consulta Nº 1	En el Ítem 2-Remociones y Demoliciones de las Especificaciones Técnicas, en el sub ítem 2.1.3. Materiales dice: **2.1.3. MATERIALES** Los materiales removidos, deberán ser trasladados fuera del área de la obra, donde lo indique la Fiscalización. Teniendo en cuenta el volumen de material que habrá después de las demoliciones, es importante indicar la distancia máxima de traslado para la cotización, ya que el contrato es de modalidad de ajuste alzado y también para que los precios ofertados puedan ser comparados bajo una misma condición para todos los oferentes.
Respuesta Nº 1	*Se ubicarían dentro del predio de la ANNP del Puerto de Asunción, en las áreas a ser indicadas por la fiscalización.*
Consulta Nº 2	Se observa que en varios de los lugares a ser demolidos existen varias estructuras como ser puentes grúas, cañerías de H°F°, rieles en pisos, etc., se pide confirmar quien será el responsable por el inventario y traslado de dichas estructuras.
Respuesta Nº 2	*La fiscalización realizará un inventario con un funcionario de la ANNP. El traslado dentro del recinto donde especifique la fiscalización, a la empresa constructora.*
Consulta Nº 3	En el Plano DE-02-R01, en el corte transversal de la estructura se tiene una observación que dice: -No se contempla la ejecución de la losa de fondo en Etapa 1. Se pide confirmar si hay que prever la cotización de dicho rubro en el Ítem 5.1 – Paso Inferior de H°A°.
Respuesta Nº 3	*Debe considerarse el rubro de la losa de fondo en el ítem 5.1.*

Martin Ovando
Especialista en Adquisiciones Senior
Convenio de Préstamo 2419 / OC-PR y 2420 / BL-PR

Lilian P. Cañete M.
Coord. Adq. y Contrataciones
UEP-MOPC

Consulta Nº 4	En la SECCIÓN 7.6: BEBEDEROS, 7.6.4: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, dice que: Para la instalación de la bacha, deberá previamente realizarse la conexión del desagüe hasta el registro dispuesto en la parte frontal de la estructura de soporte al pie del bebedero, el cual deberá ser conectado a la red de desagüe cloacal. Se pide detalle de cañerías y especificaciones del desagüe, para su correcta cotización.
Respuesta Nº 4	*El diseño ejecutivo y los detalles deberán ser realizados por la empresa adjudicada.*
Consulta Nº 5	Observando los planos de detalles DA-11-R02 y DAa-11-R02 y también las Especificaciones técnicas, no se encuentran detalle de materiales para las barandas, pasamanos y rejillas de piso, como ser diámetro de caños, y espesores de sus paredes, también espesores de las planchuelas. Se pide proveer los datos anteriormente mencionados.
Respuesta Nº 5	*El diseño ejecutivo y los detalles deberán ser realizados por la empresa adjudicada.*
Consulta Nº 6	Solicitamos una prórroga de 15 días de la fecha de presentación de Ofertas, esta solicitud la realizamos a los efectos de contar con un tiempo razonable para realizar evaluaciones y así elaborar una oferta que redunde en beneficio de las partes.
Respuesta Nº 6	*Favor remitirse a la Adenda Nº 6*

Martín Ovando
Especialista en Adquisiciones Senior
Convenio de Préstamo 2419 / OC-PR y 2420 / BL-PR

Lic. Liliana P. Cañete M.
Coord. Adq. y Contrataciones
UEP-MOPC