1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
1	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo, levantamiento, planialtimetro y marcacion	gl	1		
1.2	Excavacion de tierra para postes de cemento	m3	95		
1.3	Nivelacion de base	m	530		
1.4	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m (los postes seran fabricados con varillas tipo del 8 con estribos del tipo 6)	un	165		
1.5	Mampostería de elevacion de ladrillos tipo hueco a la vista	m2	340		
1.6	Columnas de hormigon armado con zapatas de hormigon	m3	4		
1.7	Tejido de alambre con malla tipo 2 ¨	m	530		
1.8	Provision y colocacion de lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior de 3 hiladas	m	530		
1.9	Construccion de cruz principal en entrada de portico	un	1		
1.10	Revestimiento de piedra pintada con silicona	m2	65		
1.11	Contrapiso de cascote	m2	130		
1.12	Piso de piedra frente a portico	m2	130		
1.13	Porton de acceso según diseño	un	1		
1.14	Instaciones electricas	gl	1		
1.15	Cartel de Obra	un	1		
1.16	Limpìeza final y retiro de material en desuso	gl	1		
				Precio Total	

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.