Ciudad del Este, 21 de julio de 2.017

ADENDA N° 1

Señores Oferentes
Presente

REFERENCIA:	Licitación Pública Nacional N° 08/2017 – Construcción de Pavimento tipo Empedrado en los Distritos Los Cedrales, San Cristóbal, Juan E. O'Leary, San Alberto, Santa Fe y Hermoseamiento de la Plaza Central de San Alberto - Plurianual ID N° 333358.-

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones a través de la presente Adenda:

PUNTO 1

Se modifica la Sección I del Pliego de Bases y Condiciones. Datos de la Licitación (DDL) IAO 6.2; la cual queda como sigue:

La visita al sitio de obras se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de julio de 2017 desde las 08:00 hs. hasta las 13:00 hs. La salida será del Local de la Gobernación, sito en la Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, acompañado del Ing. Rony González, a las 7:00 horas. Al término de la visita, se emitirá una constancia al sitio de Obras emitida por la Secretaría de Obras de la Gobernación del Alto Paraná.

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

PUNTO 2

Se modifica la Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Condiciones Especiales de Contrato (CEC) CGC 21.1; la cual queda como sigue:

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; Municipalidad de Los Cedrales, San Cristóbal, Juan E. O'Leary, San Alberto y Santa Fe.

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

PUNTO 3

Se modifica la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones. Alcance de las Obras en el Punto 2 Panilla de Computo Métrico y Presupuesto (Lote 1 Ítem 2, Lote 3 Ítem 2 y Lote 5 Ítem 2); la cual queda como sigue:

LOTE 1 – ITEM 2

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

LUGAR: En el centro urbano de Los Cedrales

DISTRITO: Los Cedrales

N°	Código de Contratación	Descripción	um	Cantidad		
		Trabajos Preliminares				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.936		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.936		
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	387		
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.936		
16	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.936		
		Cordón de Ho.				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	466		
		Compactación				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	1.936		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	1.936		
		Limpieza				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.936		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Ing. Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE 3 – ITEM 2

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

LUGAR: Calle Nanawa

DISTRITO: San Alberto

N°	Código de Contratación	Descripción	um	Cantidad		
		Trabajos Preliminares				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.500		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.500		
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	900		
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.500		
16	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.500		
		Cordón de Ho.				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.125		
		Compactación				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	4.500		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	4.500		
		Limpieza				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	4.500		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Peter Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Parana

LOTE 5 – ITEM 2

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

LUGAR: Calle José Félix Estigarribia

DISTRITO: Santa Fe Del Paraná

N°	Código de Contratación	Descripción	um	Cantidad		
		Trabajos Preliminares				
11	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m	m2	3		
12	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.755		
13	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.755		
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
14	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	551		
15	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.755		
16	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.755		
		Cordón de Ho.				
17	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	640		
		Compactación				
18	72102905-001	Compactación preliminar	m2	2.755		
19	72102905-001	Compactación Final	m2	2.755		
		Limpieza				
20	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	2.755		

PUNTO 4

Se modifica la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones. Alcance de las Obras en el Punto 3 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos; la cual queda como sigue:

El plazo de la ejecución de la Obra es de noventa (90) días calendarios para la construcción de empedrados y ciento ochenta (180) días calendarios para el Mejoramiento de la Plaza

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Pedro Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

Central de San Alberto, contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la orden de inicio de la obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante.

Las Obras serán realizadas en los Distritos de; Los Cedrales, San Cristóbal, San Alberto, Juan E. O'leary, Santa Fe y Hermoseamiento de la Plaza Central del Distrito de San Alberto.

OBRA:
CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

		30 dias				60 dias				90 dias			
N°	Descripción	1ras	2da S	3ra S	4ta S	1ras	2da S	3ra S	4ta S	1ras	2da S	3ra S	4ta S
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]												
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación												
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora												
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4	Colchón: Tierra Colorada												
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)												
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)												
	Cordón de Ho.												
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral												
	Compactación												
8	Compactación preliminar												
9	Compactación Final												
	Limpieza												
10	Limpieza final de obra												

OBRA:
HERMOSEAMIENO PLAZA CENTRAL DE SAN ALBERTO

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Ing. Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

		30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días
	Trabajos preliminares						
1	Cartel de Obras						
2	Replanteo y Marcación						
	Parque Infantil						
3	Juegos Infantiles incluye Columpio, Sube y Baja, Puente Colgante, Escalador de Cauchos y Conjunto de Parque según diseño) serán realizados según detalles de Planos						
4	Reja Perimetral con tubo de 30 x 30, Chapa Nº 120 (Según Detalle de Plano)						
5	Pórtico de Acceso al Parque (Según Detalle de Plano)						
	Caminero y Estacionamiento						
6	Demolición de Caminero Existente para Área de Estacionamiento (Retiro de y demolición de piso en áreas afectadas)						
	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Área de Estacionamiento						
7	Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación						
8	Preparación de Suelo						
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada						
9	Colchón Tierra Colorada						
10	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)						
11	Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)						
	Cordón de Ho.						
12	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral						
	Compactación						
13	Compactación preliminar						
14	Compactación Final						
	Construcción de Caminero en el Interior de la Plaza (caminero tipo Pavert)						
	Adoquines						
15	Adoquines de 6 cm de espesor Tráfico peatonal (corredores)						

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Javier Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

	Cordones Redondeados para Caminero Interior						
16	Piezas de 80x25x10 cm terminación arrendondada						
	Piso de acceso para Carga y Descarga						
17	Piso de HºAº con malla cada 0,25 cm con hierro del 6 mm						
	Plaza Central del Pino						
18	Construcción de Cantero principal para "Plaza Central del Pino" - Según detalle de Plano (Incluye Escalenos y Pino)						
	Basurero						
19	Basurero de desechos Según detalle de Plano						
	Asiento						
20	Asiento de Hormigón Anclado según detalle de Plano						
	Limpieza Final						
21	Limpieza Final y Retiro de desechos						

Atentamente,

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Rolón
Coordinador