ANEXO C
CANTIDAD, DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Items	*Codigo de catálogo*	*Cantidad*	*Present*	*Relac.de Medida*	*U/M*	*Descripción*
						Mantenimiento y Reparación de Red Informática
1	81111811-0001	**1**	Evento	**1**	**Unid.**	Servicios de cobertura contra daños en la estructura de la Red Metropolitana del Sector Publico que afectan a la TSJE, incluyendo accesos a cable óptico y router de acceso de tipo Firewal. Los servicios incluirán tanto el soporte para los problemas que se puedan generar como tareas del tipo correctivas para recuperar el servicio. En el servicio se deberá incluir el alquiler de equipamientos de cobertura eléctrica a fin de cubrir posibles descargas atmosféricas o pestañeas en el suministro de la energía eléctrica para los equipos cubiertos en este contrato.
2	81111811-0001	**1**	Evento	**1**	**Unid.**	Recuperación de vínculos de datos ópticos con la Red Metropolitana del sector Publico incluyendo recuperación de equipos activos tipo router y convertidores ópticos
3	81111811-0001	**1**	Evento	**1**	**Unid.**	Servicios y materiales necesarios para realizar el tendido de un tramo de fibras ópticas entre el sector de Recursos Humanos y Patrimonio.Dicho tendido se deberá realizar utilizando fibras ópticas monomodo de 6 pelos autosoportadas que partiendo desde un DIO óptico de pared a ser instalado en Recursos Humanos y llagaran a un segundo DIO en Patrimonio .En dicho lugar se procederá a fusionar dos pelos ópticos con 2 pelos sobrantes del tramo.- Patrimonio - Administración: Se proveerán e Instalaran los transceivers monomodo de 100 mbps en cada extremo y dos cables de Patch amarillo de 3 Metros.
4	81111811-0001	**1**	Evento	**1**	**Unid.**	Servicios y Materiales necesarios para realizar el tendido de un tramo de fibras ópticas entre el sector Patrimonio y el sector Administración. Dicho tendido se deberá realizar utilizando fibras ópticas monomodo de 6 pelos autosoportadas que partiendo desde un DIO óptico de pared a ser instalado en Patrimonio deberá ser sobre el edificio central y por sobre el techo hasta llegar al sector administrativo donde utilizará la acometida existente utilizada por la fibra que proviene desde el Rack de la RMSP. En el Rack del sector Administrativo, se instalará un DIO óptico que será fijado al Rack de 2 parantes existentes a fin de separar las fibras. Se proveerán e instalarán los Transceivers monomodo de 100 mbps en cada extremo y un cable de Patch amarillo de 3 Metros. Se procederá a remplazar el tendido de tres puestos de datos dañados por roedores u otros daños ocasionales. Se reutilizaran las canaletas plásticas existentes así como el Patch Pannel, cable de Patch y JACKs RJ -45.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS
De Conformidad al Decreto reglamentario 21909/03 en su Art. 63 y en concordancia con el art. 28 de la Ley 2051 punto 3.
Se adjudicara a la Empresa que:

- Que presente el precio evaluado como el más bajo.
- El periodo del Servicio a realizar será de 9 meses contados a partir de la firma del contrato.-
- Experiencia en el mercado Nacional como mínimo 5 años de antigüedad en el rubro de mantenimiento correspondiente
- Garantía y Soporte técnico de la Empresa adjudicada durante el Periodo de duración del contrato.