OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN SAN ANTONIO
UBICACIÓN : SAN ANTONIO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIO REFERENCIAL

SAN ANTONIO				
No	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m2	1.600,00
2	72131701-002	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.600,00
3	72131701-002	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	400,00
4	72131701-002	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	160,00
5	72131701-002	Colchón de arena	m3	240,00
6	72131701-002	Empedrado	m2	1.600,00
7	72131701-002	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.600,00
8	72131701-002	Pintura a la cal	ml	400,00
9	72131701-002	Limpieza Final	gl	1,00
TOTAL				