ADENDA N° 04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 05/2021, "ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO AD REFERÉNDUM -ID 392853".

Asunción, 15 de abril de 2021

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFICASE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las Etapas y Plazos en las fechas de: Apertura de Propuestas, Cierre de Propuestas, Inicio de Etapa Competitiva, Fecha de Entrega Física, Fecha de Apertura Física.
2. **MODIFICASE** en el Pliego de bases y Condiciones, en la sesión de Especificaciones técnicas y suministros requeridos numeral 1 Especificaciones Técnicas, quedando de la siguiente manera:

Detalles de las Especificaciones Técnicas

La empresa adjudicada deberá contar con personal especializado para brindar capacitación correspondiente sin costo para la convocante, en tiempo convenido con la institución para la utilización de los ascensores.

Los bienes (ascensores) deberán tener Garantía de 2 (dos) años. La misma deberá cubrir defectos de fábrica, materiales y/o insumos utilizados por el proveedor para la instalación y puesta en funcionamiento y/o errores en la instalación de los equipos. Dicha garantía deberá asegurar la provisión de repuestos originales y mantenimientos preventivos y atención a reclamos por fallas durante la vigencia.

ÍTEM N° 01 - ASCENSOR PARA PERSONAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CANTIDAD 2 (Dos) Ascensores Eléctricos, DEBERÁ CUMPLIR CON NORMATIVA EN-81, CAPACIDAD MÍNIMA 1500Kg (20 Personas), VELOCIDAD MÍNIMA 1 m/s., Simplex automático Colectivo Selectivo, SUMINISTRO ELÉCTRICO Trifásico 380V/50 Hz., CONTROL Electrónico Micro procesado, MAQUINA DE TRACCION CON SALA DE MÁQUINAS.

DIMENSIONES GENERALES.

HUECO EXISTENTE: 2400mm de ancho (AH) × 2600mm de largo (LH)

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA LA CABINA: 1450mm de ancho (AC) × 2250mm de largo (LC) x 2200mm de altura (HC).

RECORRIDO EXISTENTE: 14600mm aprox. PARADAS/PUERTAS DE PISO 5(Cinco)/ 5(Cinco) FOZO MINIMO 1300mm.

DESCRIPCIÓN DE LA CABINA

PANELES DE CABINA: En Acero Inoxidable. PISO Rebajado, con colocación de revestimiento.

TABLERO DE OPERACIÓN: En Acero Inoxidable cepillado con pulsadores iluminados e indicador digital de posición de cabina, botones para alarma, abertura y cierre de puertas. TIPO DE PUERTA: Accionamiento VVVF. Puertas Automáticas de Abertura Lateral de 2 hojas en Acero Inoxidable.

PROTECCIÓN DE PUERTA: Cortina fotoeléctrica. Reabre la puerta al detectar una entrada a la cabina.

MEDIDAS MÍNIMAS PARA ABERTURA LIBRE: 1200mm de ancho x 2100mm de ALTO.

FUNCIONES ESTANDARES: Servicio Independiente del Ascensor. Apertura automática de puertas. Tiempo de apertura de puerta programado.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Monitoreo de velocidad, Sistema de Operación para bomberos, Freno paracaídas en caso de rotura de los cabos de tracción, Llave de seguridad que desactiva el movimiento del ascensor, Protección de sobrecalentado y atasco del motor, Puertas con sensores infrarrojos, que actúan reabriendo las hojas de forma de evitar colisiones con objetos o personas.

ACCESORIOS MINIMOS: Protección de Sobrepeso con luz y bocina. Auto Control de Luz y Ventilación de la

ADENDA N° 04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 05/2021, "ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO AD REFERÉNDUM -ID 392853".

Cabina. Luz de Emergencia de Cabina.

PUERTAS DE PISOS

TIPO DE PUERTAS: Automáticas de 2 hojas en Acero Inoxidable en planta principal Funcionamiento conjugado al de cabina.

APERTURA: 1200mm de ancho x 2100mm de alto.

BOTONERAS: Placas de acero inoxidable escobado, con pulsadores iluminados por LEDs con indicador de posición en todos los pisos.

ÍTEM N° 02 ASCENSOR PARA PERSONAS

El Ascensor irá instalado en el hueco disponible ya construido en el Bloque B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CANTIDAD 1 (Un) Ascensor Eléctrico DEBERA CUMPLIR CON NORMATIVA EN-81 CAPACIDAD MÍNIMA 1000Kg (13 Personas), VELOCIDAD 0,5 m/s. MANIOBRA Automático Colectivo Simplex, SUMINISTRO ELÉCTRICO Trifásico 380V/50 Hz, CONTROL Electrónico Micro procesado, MAQUINA DE TRACCION, CON SALA DE MÁQUINAS, pudiendo ser de TRACCIÓN HIDRÁULICA.

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIONES DE CABINA: 1100mm de ancho (AC) × 2000mm de largo (PC) x 2200mm de altura.

RECORRIDO EXISTENTE: 6000mm aprox. PARADAS/PUERTAS DE PISO 3(Tres)/ 3(Tres) FOZO MINIMO 1300mm.

DESCRIPCIÓN DE LA CABINA

PANELES DE CABINA: En Acero Inoxidable. PISO Rebajado, con colocación de revestimiento.

TABLERO DE OPERACIÓN: En Acero Inoxidable cepillado con pulsadores iluminados e indicador digital de posición de cabina, botones para alarma, abertura y cierre de puertas.

TIPO DE PUERTA: Accionamiento VVVF. Puertas Automáticas de Abertura Lateral de 2 hojas en Acero Inoxidable.

PROTECCIÓN DE PUERTA: Cortina fotoeléctrica. Reabre la puerta al detectar una entrada a la cabina.

ABERTURA LIBRE: 900mm de ancho x 2000mm de alto. (PL)

FUNCIONES ESTANDARES: Servicio Independiente del Ascensor. Apertura automática de puertas. Tiempo de apertura de puerta programado.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Monitoreo de velocidad, Sistema de Operación para bomberos, Freno paracaídas en caso de rotura de los cabos de tracción, Llave de seguridad que desactiva el movimiento del ascensor, Protección de sobrecalentado y atasco del motor, Puertas con sensores infrarrojos, que actúan reabriendo las hojas de forma de evitar colisiones con objetos o personas.

ACCESORIOS MINIMOS: Protección de Sobrepeso con luz y bocina, Auto Control de Luz y Ventilación de la Cabina. Luz de Emergencia de Cabina.

PUERTAS DE PISOS

TIPO DE PUERTAS: Automáticas de 2 hojas en Acero Inoxidable en planta principal, Funcionamiento conjugado al de cabina.

APERTURA: 900mm de ancho x 2000mm de alto.

BOTONERAS: Placas de acero inoxidable escobado, con pulsadores iluminados por LEDs con indicador de posición en todos los pisos.

ASPECTOS GENERALES

El proveedor deberá considerar lo siguiente en la oferta

- Desmontaje de 2 equipos (ascensores) instalados.
- Montaje de 3 equipos (ascensores) nuevos
- Trabajos y suministros de obra civil según el equipo a instalar, los costos corren a expensas del proveedor sin costo alguno para la convocante.
- Alimentación eléctrica desde el tablero principal.
- Ascensor instalado y en funcionamiento.

ADENDA N° 04

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 05/2021, "ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO AD REFERÉNDUM -ID 392853".

- Todos los costos de traslados, materiales, accesorios.
- Restauración y pintura total de la caja.
- Instalación eléctrica desde sistema de distribución desde el transformador principal, incluido los materiales (cables, interruptores y demás materiales a ser utilizados).
- Mantenimiento preventivo mensual, según especificaciones del fabricante (durante la garantía).
- Servicio técnico permanente, al llamado (durante la garantía).

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

Los materiales como ser cables, llaves, cajas, canaleta y cualquier otro material que fueren necesarias para la puesta en marcha de los equipos (Ascensores) será proveído e instalado por el adjudicado sin costo para la convocante. Las alteraciones a la estructura edilicia que fueren a consecuencia de las instalaciones deberán ser reparadas puesta en condiciones por el adjudicado.

El adjudicado deberá correr con todos los gastos de instalación de los equipos, tanto en parte eléctrica y trabajos de albañilería.

Los ascensores deberán ser montados de acuerdo con la siguiente secuencia:

1. **Desmontaje del 1(un) ascensor de pasajeros y montaje del nuevo montacamas en el hueco existente.**
2. **Montaje del nuevo ascensor en el Sector Laboratorio, Bloque B.**

   Desmontaje del ascensor montacamas existente y montaje del nuevo ascensor montacamas.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.