Trabajos a Realizar

Lote 1

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Colonia San Isidro - Segunda Línea

N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid	Cant.
-		***Trabajos Preliminares***		
1	82101502-004	***Cartel metalico con soporte***		
1.1		*Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion*	m²	3,00
2	72131601-002	***Preparación de obra***		
2.2		*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m²	6.900,00
3	72103002-002	***Servicio de remosion de terreno***		
3.1		*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m²	6.900,00
-		***Servicio de nivelado de terreno***		
4	72103002-001	**Servicio de nivelado de terreno**		
4.1		*Colchón: Tierra Colorada*	m³	2.415,00
-		***Construcción de empedrado***		
5	72131701-002	**Construcción de empedrado**		
5.1		*Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado*	m²	6.900,00
6	72131701-014	**Construccion de enripiado**		
6.1		*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)*	m²	6.900,00
-		***Cordón***		
7	72101703-004	**Construccion de cordon**		
7.1		*Cordón cuneta de Ho.*	ml	2.300,00
-		***Relleno y compactacion de terreno***		
8	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**		
8.1		*Compactación preliminar*	m²	6.900,00
8.2		*Compactación Final*	m²	6.900,00
-		***Servicio de limpieza general de la construccion***		
9	72153507-001	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
9.1		*Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos*	m²	6.900,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Colonia San Isidro - Quinta Línea

N°	***CODIGO DE CATALOGO***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
-		***Trabajos Preliminares***		
10	82101502-004	***Cartel metálico con soporte***		
10.1		*Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización*	m²	3,00
11	72131601-002	***Preparación de obra***		
11.1		*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m²	7.200,00
12	72103002-002	***Servicio de remoción de terreno***		
12.1		*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m²	7.200,00
-		***Servicio de nivelado de terreno***		
13	72103002-001	**Servicio de nivelado de terreno**		
13.1		*Colchón: Tierra Colorada*	m³	2.520,00
-		***Construcción de empedrado***		
14	72131701-002	**Construcción de empedrado**		
14.1		*Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado*	m²	7.200,00
15	72101701-014	**Construcción de enripiado**		
15.1		*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)*	m²	7.200,00
-		***Cordón***		
16	72101703-004	**Construccion de cordon**		
16.1		*Cordón cuneta de Ho.*	ml	2.400,00
-		***Relleno y compactacion de terreno***		
17	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**		
17.1		*Compactación preliminar*	m²	7.200,00
17.2		*Compactación Final*	m²	7.200,00
-		***Servicio de limpieza general de la construccion***		
18	72153507-001	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
18.1		*Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos*	m²	7.200,00

LOTE Nº 2

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Inmediaciones de Futuro Polideportivo de Naranjal

N°	*Códigode Catalogo*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
-		***Trabajos Preliminares***		
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
1.1		*Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion*	m²	3,00
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
2.1		*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m²	5.873,00
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
3.1		*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m²	5.873,00
-		***Servicio de nivelado de terreno***		
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
4.1		*Colchón: Tierra Colorada*	m³	455,00
-		***Construcción de empedrado***		
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
5.1		*Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado*	m²	5.873,00
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
6.1		*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)*	m²	5.873,00
-		***Cordón de Cordon***		
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
7.1		*Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano*	ml	1.157,00
-		***Relleno y compactacion de terreno***		
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
8.1		*Compactación preliminar*	m²	5.873,00
8.2		*Compactación Final*	m²	5.873,00
-		***Servicio de limpieza general de la construccion***		
9	**72153507-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
9.1		*Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos*	m²	5.873,00